

De: CONSTRUTORA CELI LTDA.
Fone: (79) 3216-5074
E-mail: orcamento@celi.com.br

PARA: Secretaria Regional de Licitações da 2ª Superintendência Regional da CODEVASF/BA	
FONE/FAX:	E-mail: 2a.sl@codevasf.gov.br
DATA: 02/12/2021	
Nº ESCLARECIMENTO: 02	

LICITAÇÃO: CODEVASF/BA – CNº 021/2021

OBJETO: EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS E OBRAS PARA IMPLANTAÇÃO DA 1ª ETAPA DA ADUTORA DA FÉ, SISTEMA INTEGRADO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA (SIAA) VISANDO ATENDER AOS MUNICÍPIOS DE BOM JESUS DA LAPA, RIACHO DE SANTANA E IGAPORÃ, NO ESTADO DA BAHIA, NA ÁREA DE ATUAÇÃO DA 2ª SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL.

Prezado (s) Senhor (es),

Analisando a nova planilha atualizada, verificamos que ainda existem inconsistências. São elas:

1. Em 03 (três) subitens da planilha orçamentária que se referem a serviços, foi aplicado equivocadamente o BDI reduzido de 15,65% (BDI de fornecimento de materiais). O BDI correto a ser aplicado nesses subitens é 27,75% (BDI de serviços). Solicitamos a devida correção desses valores unitários e consequentemente do valor global.

Item	Base	Código	Descrição	Unid.	Quant.	Valor (R\$)	
						Unit. (sem BDI)	Unit. (com BDI)
4.10.28	CPU	CPU045	POCO DE VISITA PARA DRENAGEM PLUVIAL, EM CONCRETO ESTRUTURAL, DIMENSOES INTERNAS DE 90X150X80CM (LARGXCOMPXALT), PARA REDE DE 400 MM, EXCLUSOS TAPPAO E CHAMINE.	un	2,00	1.609,28	1.861,13
4.10.29	CPU	CPU046	POCO DE VISITA PARA DRENAGEM PLUVIAL, EM CONCRETO ESTRUTURAL, DIMENSOES INTERNAS DE 90X150X80CM (LARGXCOMPXALT), PARA REDE DE 600 MM, EXCLUSOS TAPPAO E CHAMINE.	un	6,00	1.824,23	2.109,72
4.11.16	CPU	CPU048	LAJE DE CONCRETO, CONFORME PROJETO	m	42,00	225,55	260,85

2. Verificamos também, que existem inúmeros subitens da planilha orçamentária onde a coluna do total está sem fórmula. Em alguns desses subitens, quando colocada a fórmula, o valor muda, e consequentemente o total geral da planilha. Pedimos que seja feita uma revisão geral da planilha orçamentária, atentando para a essa coluna “Total”. Abaixo segue planilha mostrando os subitens que estão com seu total errado:

Item	Base	Código	Descrição	Unid.	Quant.	Valor (R\$)			
						Unit. (sem BDI)	Unit. (com BDI)	Total	Total Correto
4.2.43	Sinapi	9841	TUBO PVC, SERIE R, DN 100 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS PREDIAIS (NBR 5688)	m	1,00	37,12	42,93	34,24	42,93
4.3.8	Sinapi	100973	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ /128 HP) E DESCARGA LIVRE	m³	42,43	7,36	9,40	329,56	398,94
4.4.28	Sinapi	87876	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA COM PREPARO MANUAL.	m²	227,27	8,90	11,37	2.311,09	2.584,00

3. Observamos também, que os serviços de concreto (subitens 2.13, 4.2.12, 4.3.12, 4.4.12, 4.5.12, 4.6.11, 4.7.12, 4.8.22 e 4.10.37), composições fonte SINAPI, contemplam apenas o seu preparo, não sendo considerado o lançamento do mesmo. **Favor esclarecer!**
4. Ainda em relação à planilha orçamentária, subitem 2.15 “ESTACA HÉLICE CONTÍNUA, DIÂMETRO DE 70 CM, INCLUSO CONCRETO FCK=30MPA E ARMADURA MÍNIMA (**EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO, DESMOBILIZAÇÃO E BOMBEAMENTO**)” → Os custos com mobilização e desmobilização dos equipamentos que executam esse serviço são bastante elevados, devido principalmente à distância ao local da obra. Pergunta: Onde foram considerados esses custos? Caso não tenham sido considerados, favor incluí-los na referida planilha, e consequentemente aumentando o valor global da obra.

Atenciosamente,

Engº Danilo Marinho

Construtora Celi Ltda – Setor de Orçamentos

Tel.: (79) 3216-5074

E-mail: daniломarinho@celi.com.br