



Ministério do Desenvolvimento Regional

Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba
2ª Superintendência Regional – Gerência de Infraestrutura - GRD

ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR – ETP

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS/OBRAS NECESSÁRIOS À CONSTRUÇÃO DE 01 (UM) PÁTIO PARA MÚLTIPLOS USOS, NO MUNICÍPIO DE BAIANÓPOLIS/BA, NA ÁREA DE ATUAÇÃO DA 2ª SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA CODEVASF, NO ESTADO DA BAHIA.

Novembro/2021



Ministério do Desenvolvimento Regional

Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba
2ª Superintendência Regional – Gerência de Infraestrutura - GRD

CONTEÚDO

1. ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR	3
2. CONTEXTUALIZAÇÃO	3
3. DESCRIÇÃO DA NECESSIDADE DA CONTRATAÇÃO	3
4. DEFINIÇÃO DA DEMANDA	4
5. REQUISITOS NECESSÁRIOS À SOLUÇÃO	4
6. DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO	5
7. ESTIMATIVA DAS QUANTIDADES A SEREM CONTRATADAS	6
8. PESQUISA DE MERCADO E ESTIMATIVA DO VALOR DA CONTRATAÇÃO	10
9. RESULTADOS PRETENDIDOS	10
10. ALINHAMENTO DA DEMANDA COM O PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL – PEI	10
11. PROVIDÊNCIAS ADOTADAS PREVIAMENTE À CELEBRAÇÃO DO CONTRATO	11
12. IMPACTOS AMBIENTAIS E RESPECTIVAS MEDIDAS DE TRATAMENTO – CRITÉRIOS DE SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL	11
13. PARCELAMENTO DO OBJETO	11
14. CONTRATAÇÕES CORRELATAS E/OU INTERDEPENDENTES	11
15. MODALIDADE E TIPO DE LICITAÇÃO	12
16. CLASSIFICAÇÃO E INDICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	12
17. SOBRE A VIABILIDADE E RAZOABILIDADE DA CONTRATAÇÃO	12
18. CONSIDERAÇÕES FINAIS	12



Ministério do Desenvolvimento Regional

Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba
2ª Superintendência Regional – Gerência de Infraestrutura - GRD

1. ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR

Em atendimento à INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 40, de 22 de Maio de 2020, que dispõe sobre a elaboração dos Estudos Técnicos Preliminares (ETP) para a aquisição de bens e a contratação de serviços e obras, no âmbito da Administração Pública federal direta, autárquica e fundacional, e sobre o Sistema ETP digital.

Estudo Técnico Preliminar (ETP) é o documento que integra a primeira fase de planejamento das contratações públicas e tem o objetivo de demonstrar a real necessidade da contratação; descreve as análises realizadas em termos de requisitos, alternativas, escolhas, resultados pretendidos e demais características, dando base ao anteprojeto, ao termo de referência ou ao projeto básico.

2. CONTEXTUALIZAÇÃO

A CODEVASF é uma empresa pública dependente, com capital 100% da União, que transforma a realidade das pessoas, com foco na melhoria dos três pilares básicos da sustentabilidade: social, econômico e ambiental. Atuamos com base na capacidade técnica de nossa força de trabalho, alicerçados nas expertises e experiências adquiridas ao longo da nossa história, ou mediante parcerias com instituições públicas ou organizações privadas da sociedade civil sem fins lucrativos, notoriamente nos segmentos de agricultura irrigada, revitalização de bacias hidrográficas, segurança hídrica e economia sustentável, promovendo o desenvolvimento regional em regiões de baixo poder econômico e distribuição de renda.

A Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba – CODEVASF tem como Missão “Desenvolver bacias hidrográficas de forma integrada e sustentável, contribuindo para a redução das desigualdades regionais”, norteada pelos objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil previstos na Carta Magna, em especial, o de erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as desigualdades sociais e regionais (art. 3º, inciso III), sendo uma organização que transforma a realidade das regiões onde atua, com foco na melhoria das condições sociais, econômicas e ambientais.

Com o objetivo de cumprir a sua missão, a CODEVASF desenvolve, através de execução direta ou mediante parcerias firmadas com diferentes entes federativos, iniciativas materializadas na forma de obras e ações.

3. DESCRIÇÃO DA NECESSIDADE DA CONTRATAÇÃO

A elaboração deste Estudo visa subsidiar a abertura de processo licitatório, na modalidade Eletrônica, visando à contratação de empresa para a execução dos serviços/obras necessários à construção de 01(um) Pátio para Múltiplos Usos, no município de Baianópolis/BA, na área de atuação da 2ª Superintendência Regional da Codevasf, no estado da Bahia.



Ministério do Desenvolvimento Regional

Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba
2ª Superintendência Regional – Gerência de Infraestrutura - GRD

O Plano Plurianual 2020-2023 do Governo Federal, estabelecido pela Lei nº 13.971/2019, incluiu o PROGRAMA: 2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano; vinculado ao OBJETIVO: 1194 - Estimular o desenvolvimento de territórios, cidades e regiões, ampliando a estruturação produtiva e urbana, e a provisão de serviços públicos para a redução das desigualdades socioeconômicas, em múltiplas escalas.

Saliento ainda que a Sustentabilidade Social é uma marca da Codevasf, que trabalha incessantemente na promoção do bem estar social das comunidades e melhoria da qualidade de vida dos empregados através de ações de interesse social, culturais, educativas, de apoio a saúde e de segurança.

Diversas comunidades inseridas na área de atuação da Companhia têm sua economia e sua cultura um caráter eminentemente rural e com poucas perspectivas econômicas. Desta forma, a Codevasf tem trabalhado para fortalecer as atividades produtivas e gerar renda e emprego onde mais precisa. Por isso, realiza continuamente cursos de capacitação, uso de novas tecnologias e conscientização ambiental em parceria com atores nacionais e ou local, reforçando seu compromisso com a responsabilidade social.

Neste sentido, a construção de um espaço que possa ser utilizado para a promoção de eventos sociais, culturais, feiras de produtos agropecuários, exposição e demonstração de produtos agrícolas e artesanato e até mesmo que permita o lazer dos moradores da região, é uma necessidade incontestável destas comunidades, fazendo deste projeto uma realização socialmente justificável e tecnicamente recomendada.

4. DEFINIÇÃO DA DEMANDA

Constitui objeto deste documento a contratação dos serviços/obras necessários à construção de 01(um) Pátio para Múltiplos Usos, no município de Baianópolis/BA, na área de atuação da 2ª Superintendência Regional da Codevasf, no estado da Bahia.

Tal demanda originou-se a partir de recursos oriundos de parlamentares, previstos na LOA/2021, destinados ao atendimento de políticas públicas voltadas para a solução das carências do semiárido nordestino e outras regiões, apesar de terem proporcionado alguns progressos, ainda não conseguiram melhorar substancialmente os indicadores sociais da região, que se situam entre os mais baixos do país.

Contudo, é possível dizer que hoje há um consenso entre políticos e administradores, partilhado por grande parte da população brasileira, quanto à urgência da adoção de medidas capazes de melhorar a qualidade de vida da população da região e de reduzir a escassez de estrutura principalmente das comunidades difusas no nordeste, sob a gestão da 2ª Superintendência Regional da CODEVASF.

5. REQUISITOS NECESSÁRIOS À SOLUÇÃO

A CODEVASF tem entre suas atribuições dar as diretrizes para os projetos e ações de desenvolvimento integrado e infraestrutura nas áreas de sua atuação, bem como cuidar de sua gestão. Cabe a Área de Desenvolvimento Integrado e Infraestrutura da empresa



Ministério do Desenvolvimento Regional

Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba
2ª Superintendência Regional – Gerência de Infraestrutura - GRD

coordenar as ações de articulação e integração com os demais órgãos públicos, privados e sociedade civil organizada, envolvidos com a revitalização e com a gestão territorial das bacias hidrográficas.

Pretende-se contratar empresa (s) idônea (s) para execução dos serviços propostos, visando atender demanda oriunda de emendas parlamentares e necessidades da população da área de abrangência da 2ª Superintendência Regional da Codevasf, no que se refere à construção de um pátio para múltiplos usos.

5.1. Dos normativos que disciplinam a contratação:

O procedimento obedecerá, integralmente, aos seguintes normativos:

- a) Lei nº 13.303/2016
- b) IN nº 40/2020
- c) Lei Complementar nº 123/2006
- d) Decreto nº 8.538/2015
- e) Decreto nº 7.983/2013

5.2. Motivação da contratação:

a) Benefícios diretos e indiretos que resultarão da contratação:

- Realização de feiras e eventos de arte e cultura;
- Comercialização de produtos oriundos da agricultura familiar;
- Realização de eventos esportivos;
- Promoção de socialização;
- Incentivo à prática esportiva;
- Lazer para as crianças e adultos;

b) Conexão entre a contratação e o planejamento existente:

Com o objetivo de proporcionar o desenvolvimento local e melhorar a qualidade de vida da população, mediante previsão de recursos oriundos de emenda parlamentar, considera-se haver viabilidade e conveniência econômico-social em decorrência da contratação da execução das obras e serviços;

As obras e serviços ora programados suprirão necessidades existentes e, estima-se, que estarão concluídas no prazo máximo de 03 (três) meses, ficando assim atendida a ação proposta.

6. DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO

A solução proposta neste estudo refere-se à construção de 01(um) Pátio para Múltiplos Usos, no município de Baianópolis/BA, na área de atuação da 2ª Superintendência Regional da Codevasf, no estado da Bahia.



Ministério do Desenvolvimento Regional

Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba
2ª Superintendência Regional – Gerência de Infraestrutura - GRD

As especificações estabelecem as condições mínimas necessárias à execução dos serviços, bem como os critérios que a fiscalização deverá adotar quando do recebimento do objeto.

A área técnica responsável pela execução deverá certificar-se do cumprimento das exigências constantes das Especificações Técnicas, bem como ao atendimento quanto à legislação aplicável.

Etapas a serem executadas:

- Serviços preliminares: nesta etapa será instalada a placa indicativa dos serviços, conforme padrões do governo federal e serão desenvolvidas todas as operações de apoio à execução, como: mobilização, locação de container – escritório com banheiro, locação de container – almoxarifado sem banheiro e execução de serviços topográficos;
- Terraplenagem: será executada a limpeza mecanizada de camada vegetal e pequenas árvores e a regularização e compactação de subleito de solo predominantemente argiloso;
- Fundações: serão executados os serviços inerentes à fundação da obra, dentre eles: escavação manual para bloco de coroamento ou sapata, escavação manual de vala, execução de forma plana, lastro de concreto, armação de bloco, lançamento de concreto simples e reaterro manual apiloado com soquete;
- Piso da Quadra: serão executados os serviços necessários à pavimentação da quadra, que será de concreto e contará pintura e demarcação de quadra poliesportiva;
- Fechamentos: o fechamento do espaço contará com alvenaria de vedação de blocos cerâmicos, portão em ferro e alambrado para quadra esportiva;
- Piso externo: o piso será do tipo cimentado liso e para acesso à calçada será executada rampa;
- Arquibancada: será construída arquibancada em alvenaria estrutural de blocos cerâmicos;
- Equipamentos: serão instalados trave oficial para futebol de salão, estrutura/suporte oficial para tabela de basquete, tabela para basquete oficial, porta oficial para vôlei e rede para vôlei profissional;
- Instalações Elétricas: o pátio contará com entrada de energia elétrica, destinada à iluminação e tomadas; 4 postes circulares de concreto e 8 refletores.

7. ESTIMATIVA DAS QUANTIDADES A SEREM CONTRATADAS

Visando verificar as peculiaridades dos locais indicados, bem como viabilidade da ação proposta, técnicos da CODEVASF visitaram as localidades e realizaram levantamentos, os quais originaram o projeto.

Segue planilha de quantidades:



Ministério do Desenvolvimento Regional

Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba
2ª Superintendência Regional – Gerência de Infraestrutura - GRD

CONSTRUÇÃO DE 01 (UM) PÁTIO MÚLTIPLO USO, NO MUNICÍPIO DE BAIANÓPOLIS/BA, NA ÁREA DE ATUAÇÃO DA 2ª SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA CODEVASF, NO ESTADO DA BAHIA.				
PLANILHA DE QUANTIDADES				
ITEM	REFERÊNCIA	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UND	QUANTITATIVO
1		SERVIÇOS PRELIMINARES		
1.1	CODEVASF	Administração local	Global	1,00
1.2	SINAPI	Locação de container - escritório com banheiro	mês	3,00
1.3	ORSE	Aluguel de container - almoxarifado sem banheiro - 6,00 x 2,40m	mês	3,00
1.4	CODEVASF	Mobilização	Und	1,00
1.5	CODEVASF	Desmobilização	Und	1,00
1.6	CODEVASF	Placa de obra em chapa de aço galvanizada (3,60 X 1,80m).	m²	6,48
1.7	CODEVASF	Serviços topográficos	m²	371,60
2		TERRAPLENAGEM		
2.1	SINAPI	Limpeza mecanizada de camada vegetal, vegetação e pequenas árvores (diâmetro de tronco menor que 0,20 m), com trator de esteiras. af_05/2018	m²	1.004,01
2.2	CODEVASF	Regularização e compactação de subleito de solo predominantemente argiloso	m²	784,36
3		FUNDAÇÕES		
3.1	SINAPI	Escavação manual para bloco de coroamento ou sapata (incluindo escavação para colocação de fôrmas).	m³	32,00
3.2	SINAPI	Escavação manual de vala para viga baldrame (incluindo escavação para colocação de fôrmas).	m³	8,16
3.3	ORSE	Forma plana para estruturas, em compensado resinado de 10 mm, 2 usos, inclusive escoramento	m²	165,28
3.4	SINAPI	Lastro de concreto magro, espessura de 5 cm.	m²	2,26
3.5	SINAPI	Armação de bloco, viga baldrame ou sapata utilizando aço ca-50	Kg	1.087,20
3.6	SINAPI	Concreto fck = 20mpa, traço 1:2,6:2,9 (em massa seca de cimento/ areia média/ seixo rolado) - preparo mecânico com betoneira 400 l.	m³	13,59
3.7	ORSE	Lançamento de concreto simples fabricado na obra, inclusive adensamento e acabamento na infraestrutura	m³	13,59
3.8	SINAPI	Reaterro manual apiloado com soquete.	m³	24,31
4		PISO DA QUADRA		
4.1	ORSE	Lastro de brita 2	m³	34,73



Ministério do Desenvolvimento Regional

Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba
2ª Superintendência Regional – Gerência de Infraestrutura - GRD

4.2	SINAPI	Armação para execução de radier, piso de concreto ou laje sobre solo, com uso de tela q-138.	kg	200,03
4.3	SINAPI	Fabricação, montagem e desmontagem de forma para radier, piso de concreto ou laje sobre solo, em madeira serrada, 4 utilizações.	m²	14,14
4.4	CODEVASF	Piso em concreto para pátios, concreto preparo mecânico fck= 20mpa, espessura 8 cm, incluso polimento e juntas em poliuretano 2 m x 2 m.	m²	694,55
4.5	SINAPI	Pintura de piso com tinta acrílica, aplicação manual, 2 demãos, incluso fundo preparador. af_05/2021	m²	694,55
4.6	SINAPI	Pintura de demarcação de quadra poliesportiva com tinta acrílica, e =5 cm, aplicação manual. af_05/2021	m²	365,59
5		FECHAMENTOS		
5.1	SINAPI	Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na vertical de 9x19x39cm (espessura 9cm) de paredes com área líquida maior ou igual a 6m² sem vãos e argamassa de assentamento com preparo manual.	m²	119,08
5.2	ORSE	Forma plana para estruturas, em compensado resinado de 10 mm, 2 usos, inclusive escoramento	m²	8,25
5.3	SINAPI	Concreto Fck = 20mpa, traço 1:2,6:2,9 (em massa seca de cimento/ areia média/ seixo rolado) - preparo mecânico com betoneira 400 l. (pilaretes da mureta)	m³	1,24
5.4	SINAPI	Lançamento de concreto simples fabricado na obra, inclusive adensamento e acabamento na infraestrutura	m³	1,24
5.5	SINAPI	Armação de pilar ou viga de uma estrutura convencional de concreto armado	Kg	99,20
5.6	SINAPI	Chapisco aplicado em alvenaria (com presença de vãos) e estruturas de concreto de fachada, com colher de pedreiro. argamassa traço 1:3 com preparo manual.	m²	246,41
5.7	SINAPI	Emboço ou massa única em argamassa traço 1:2:8, preparo manual, aplicada manualmente em panos de fachada com presença de vãos, espessura de 25 mm.	m²	246,41
5.8	SINAPI	Aplicação manual de pintura com tinta látex acrílica em paredes, duas demãos.	m²	246,41
5.9	ORSE	Portão em ferro, em tubo de aço galv. 2" e tela ondulada malha 3/8"	m²	4,60
5.10	SINAPI	Alambrado para quadra poliesportiva, estruturado por tubos de aço galvanizado, (montantes com diâmetro 2", travessas e escoras com diâmetro 1 ¼), com tela de arame galvanizado, fio 12 bwg e malha quadrada 5x5cm (exceto mureta). af_03/2021	m²	125,96
6		PISO EXTERNO		
6.1	SINAPI	Lastro de concreto magro, aplicado em pisos, lajes sobre solo ou radiers, espessura de 3 cm.	m²	268,12
6.2	ORSE	Piso cimentado liso traço 1:5, e = 3 cm	m²	268,12



Ministério do Desenvolvimento Regional

Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba
2ª Superintendência Regional – Gerência de Infraestrutura - GRD

6.3	CODEVASF	Execução de rampa de acesso à calçada	m ³	0,40
7		ARQUIBANCADA		
7.1	SINAPI	Alvenaria estrutural de blocos cerâmicos 14x19x39, (espessura de 14 cm), para paredes com área líquida maior ou igual que 6m ² , sem vãos, utilizando palheta e argamassa de assentamento com preparo manual.	m ²	47,25
7.2	SINAPI	Grauteamento vertical em alvenaria estrutural.	m ³	0,74
7.3	SINAPI	Armação vertical de alvenaria estrutural; diâmetro de 16,0 mm.	Kg	37,00
7.4	SINAPI	Grauteamento de cinta superior ou de verga em alvenaria estrutural.	m ³	2,03
7.5	SINAPI	Armação de cinta de alvenaria estrutural.	Kg	81,20
7.6	ORSE	Laje pré-moldada unidirecional, biapoiada, para forro, enchimento em cerâmica, vigota convencional, altura total da laje (enchimento+capa) = (8+3).	m ²	33,00
7.7	SINAPI	Chapisco aplicado em alvenaria (com presença de vãos) e estruturas de concreto de fachada, com colher de pedreiro. argamassa traço 1:3 com preparo manual.	m ²	132,00
7.8	SINAPI	Emboço ou massa única em argamassa traço 1:2:8, preparo manual, aplicada manualmente em panos de fachada com presença de vãos, espessura de 25 mm.	m ²	132,00
7.9	SINAPI	Aplicação manual de pintura com tinta látex acrílica em paredes, duas demãos.	m ²	132,00
8		EQUIPAMENTOS		
8.1	ORSE	Traves oficial para futebol de salão 3x2m em aço galv.3", com requadro e redes de polietileno fio 4mm (conjunto p/futsal)	Par	1,00
8.2	ORSE	Estrutura/suporte oficial p/tabela de basquete em tubo aço galvanizado d=5", H=3,05m piso/aro, pintura sintética, fornecimento e instalação	Par	1,00
8.3	ORSE	Tabela para basquete oficial em laminado naval, medindo 1,80x1,20m, inclusive aros fixo metal e redes	Par	1,00
8.4	ORSE	Poste oficial para vôlei em aço galvanizado d=3", c/esticador e catraca	Par	1,00
8.5	ORSE	Rede para vôlei profissional, em nylon e com medidor de altura	Und	2,00
9		INSTALAÇÕES ELÉTRICAS		
9.1	SINAPI	Quadro de distribuição de energia em chapa de aço galvanizado, de embutir, com barramento trifásico, para 12 disjuntores din 100a - fornecimento e instalação. af_10/2020	Und	1,00
9.2	SINAPI	Disjuntor bipolar tipo din, corrente nominal de 20a - fornecimento e instalação. af_10/2020	Und	2,00
9.3	SINAPI	Disjuntor tripolar tipo din, corrente nominal de 40a - fornecimento e instalação. af_10/2020	Und	1,00
9.4	SINAPI	Eletroduto rígido roscável, pvc, dn 32 mm (1")	m	120,00

**Ministério do Desenvolvimento Regional****Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba**
2ª Superintendência Regional – Gerência de Infraestrutura - GRD

9.5	SINAPI	Cabo de cobre flexível isolado, 4 mm ² , anti-chama 450/750 v, para circuitos terminais - fornecimento e instalação.	m	200,00
9.6	ORSE	Poste circular de concreto 7/150 - fornecimento e assentamento	Und	4,00
9.7	ORSE	Refletor retangular fechado, com lâmpada vapor metálico 400 w - fornecimento e instalação.	Und	8,00
9.8	ORSE	Entrada de energia elétrica trifásica, com poste de concreto duplo T, quadro, caixa de inspeção e disjuntor.	Und	1,00

8. PESQUISA DE MERCADO E ESTIMATIVA DO VALOR DA CONTRATAÇÃO

O levantamento de mercado consiste na prospecção e análise das alternativas possíveis de contratação para os serviços em pauta, com ampla demanda no comércio nacional. Considerando o previsto no Art. 15 do Regulamento Interno de licitações e Contratos da CODEVASF (DELIBERAÇÃO Nº 28, 27 de julho de 2020), houve pesquisa de mercado perante órgãos oficiais como SINAPI (Outubro/2021), SICRO/DNIT (Julho/2021) e ORSE (Setembro/2021).

Conforme planilha de orçamento contendo todos os serviços previstos, após realização de pesquisa de preços chegou-se ao valor de **R\$ 325.425,92 (Trezentos e vinte e cinco mil, quatrocentos e vinte e cinco reais e noventa e dois centavos)**, como estimativa e valor máximo a ser considerado para a contratação. O valor definitivo será conhecido após a licitação.

9. RESULTADOS PRETENDIDOS

Espera-se com essa contratação atender a demanda local através da construção de 01 (um) pátio para múltiplos usos.

Pretende-se com essa contratação:

- Proporcionar capacidade à Codevasf para atendimento das demandas que objetivam promover o desenvolvimento regional na sua área de atuação;
- Incentivar à prática esportiva;
- Contribuir para o lazer de crianças e adultos;
- Possibilitar a realização de feiras e eventos de arte e cultura;
- Comercialização de produtos oriundos da agricultura familiar;
- Possibilitar a realização de eventos esportivos;
- Promover a socialização.

10. ALINHAMENTO DA DEMANDA COM O PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL – PEI

Tal demanda se alinha ao Planejamento Estratégico Institucional – PEI (2017-2021) da CODEVASF no que se refere à melhoria contínua de processos de desenvolvimento das áreas onde a empresa atua.



Ministério do Desenvolvimento Regional

Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba
2ª Superintendência Regional – Gerência de Infraestrutura - GRD

O detalhamento das ações da empresa consta no Plano Anual de Negócios da CODEVASF.

11. PROVIDÊNCIAS ADOTADAS PREVIAMENTE À CELEBRAÇÃO DO CONTRATO

Dentre as providências a serem adotadas pela administração previamente à celebração do contrato, consta a indicação em TR e seus anexos do local onde serão executadas as obras/serviços, critérios para pagamento, lista de obrigações das partes contratuais, dentre outras informações e orientações relevantes.

No processo administrativo pertinente à contratação das obras/serviços constam todos os documentos cabíveis e necessários emitidos para o fiel cumprimento do objeto proposto, instrumento que irá nortear as ações competentes da fiscalização nomeada para tal.

12. IMPACTOS AMBIENTAIS E RESPECTIVAS MEDIDAS DE TRATAMENTO – CRITÉRIOS DE SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL

A licitante contratada deverá adotar no que couber, as disposições da Instrução Normativa SLTI/MPOG N° 01, de 19 de janeiro de 2010 e da Resolução CONAMA N° 257, de 30 de junho de 1999, para que seja assegurada a viabilidade técnica e o adequado tratamento do impacto ambiental específicos, inclusive:

- a) Adotar práticas de gestão que garantam os direitos trabalhistas e o atendimento às normas internas e de segurança e medicina do trabalho para seus empregados;
- b) Administrar situações emergenciais de acidentes com eficácia, mitigando os impactos aos empregados, colaboradores, usuários e ao meio ambiente;
- c) Disponibilizar os Equipamentos de Proteção Individual (EPI's) aos empregados para a execução das atividades de modo confortável, seguro e de acordo com as condições climáticas, favorecendo a qualidade de vida no ambiente de trabalho;
- d) Orientar sobre o cumprimento das normas de segurança e medicina do trabalho, tais como prevenção de incêndio nas áreas da prestação de serviço, zelando pela segurança e pela saúde dos usuários e da circunvizinhança;
- e) Respeitar as Normas Brasileiras – NBR publicadas pela Associação Brasileira de Normas Técnicas sobre resíduos sólidos;

No mais, em que for cabível.

13. PARCELAMENTO DO OBJETO

Não se aplica.

14. CONTRATAÇÕES CORRELATAS E/OU INTERDEPENDENTES

Esta é uma contratação interdependente, que pode ser utilizada por outras unidades da CODEVASF, via carona através da ata do sistema de registro de preço, contudo, o objeto



Ministério do Desenvolvimento Regional

Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba
2ª Superintendência Regional – Gerência de Infraestrutura - GRD

é voltado para atender municípios da área de atuação da 2ª Superintendência Regional da Codevasf, no estado da Bahia.

15. MODALIDADE E TIPO DE LICITAÇÃO

A contratação dar-se-á por meio da modalidade licitatória Eletrônica, do tipo menor preço.

16. CLASSIFICAÇÃO E INDICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

O objeto deste planejamento de contratação está previsto no Plano Anual de Trabalho 2021, com a descrição: 15.244.2217.7K66. 0029 - Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado - No Estado da Bahia.

17. SOBRE A VIABILIDADE E RAZOABILIDADE DA CONTRATAÇÃO

Os estudos preliminares evidenciaram que a contratação da solução descrita no item "DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO" se mostra tecnicamente possível e fundamentadamente necessária. Diante do exposto, declara-se ser viável a contratação pretendida.

18. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Considerando a missão da CODEVASF (Desenvolver bacias hidrográficas de forma integrada e sustentável, contribuindo para a redução das desigualdades regionais), entende-se necessária a realização de licitação, visando à construção de 01(um) Pátio para Múltiplos Usos, no município de Baianópolis/BA, na área de atuação da 2ª Superintendência Regional da Codevasf, no estado da Bahia.