



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os fins de Capacidade técnica, que a empresa **STARK CONSTRUÇÕES LTDA**, pessoa jurídica de direito privado, devidamente inscrita no CNPJ sob nº 26.483.321/0001-88, situada na Rua 34 Norte, Lote 04, Loja 04, Edifício Real Flat, Águas Claras, DF, CEP 26.483.321/0001-88, conforme as normas vigentes a prestação de serviços de engenharia nos imóveis públicos pertencentes ou utilizados pela Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social e Transferência de Renda/SEDEST, com data de início 15/06/2012 e término em 14/06/2013, numa área total de 91.605,91m², tendo como responsáveis técnicos: 1) **Engenheiro Civil**: Neyrander José Pereira - CREA 14635/D-DF; 2) **Engenheiro Eletricista**: Mario Lúcio Pereira - CREA 10582/D-DF; 3) **Engenheira Agrônoma**: Geovana Peres Rodrigues - CREA 94576/D-MG, de acordo com as especificações e descrições a seguir:

Item	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	Und.	Quant
01	Fornecimento de materiais para instalação de estrutura metálica, em perfil em "u", largura 10 cm, para cobertura em condições de suportar a instalação de telha galvanizada ; com tratamento da estrutura do telhado, incluindo tratamento anti-corrosivo, lixamento e pintura com tinta esmalte apropriada; (com o fornecimento de todo o material).	m ²	980
02	Serviço de mão de obra para instalação de estrutura metálica, em perfil em "u", largura 10 cm, para cobertura em condições de suportar a instalação de telha galvanizada ; com tratamento da estrutura do telhado, incluindo tratamento anti-corrosivo, lixamento e pintura com tinta esmalte apropriada;	m ²	980
03	fornecimento de materiais para instalação de estrutura metálica, em perfil em "u", largura 10 cm, para cobertura em condições de suportar a instalação de telha de fibrocimento ; com tratamento da estrutura do telhado, incluindo tratamento anti-corrosivo, lixamento e pintura com tinta esmalte apropriada; (com o fornecimento de todo o material).	m ²	980
04	Serviço de mão de obra para instalação de estrutura metálica, em perfil em "u", largura 10 cm, para cobertura em condições de suportar a instalação de telha de fibrocimento ; com tratamento da estrutura do telhado, incluindo tratamento anti-corrosivo, lixamento e pintura com tinta esmalte apropriada;	m ²	980
05	Serviço de mão de obra para instalação remoção de impermeabilização existente incluindo retirada de proteção mecânica, entulhos e limpeza geral do ambiente .	m ²	980
06	fornecimento de materiais para instalação de PROTEÇÃO MECÂNICA de superfície sujeita a trânsito com argamassa de cimento e areia traço 1:7, e = 3 cm (com o fornecimento de todo o material).	m ²	980
07	Serviços de mão de obra para instalação de PROTEÇÃO MECÂNICA de superfície sujeita a trânsito com argamassa de cimento e areia traço 1:7, e = 3 cm	m ²	980
08	fornecimento de materiais para PREPARO DE SUPERFÍCIE para impermeabilização, aplicando uma camada de arg. preparada com cimento, areia, água e adesivo (com o	m ²	980

Diretoria de Engenharia e Arquitetura - DIARQ
SEPN 515 Bloco A 3º Andar Sala 300 – CEP: 70.770-501 – Brasília - DF
Fones: (61) 3348-3561 / 3348-3554 Fax: (61) 3349-5831
gearq@sedest.df.gov.br
www.sedest.df.gov.br





GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social e
Transferência de Renda
Diretoria de Engenharia e Arquitetura



	fornecimento de todo o material).		
09	Serviços de mão de obra para PREPARO DE SUPERFÍCIE para impermeabilização, aplicando uma camada de arg. preparada com cimento, areia, água e adesivo .	m²	980
10	fornecimento de materiais para IMPERMEABILIZAÇÃO com elastômeros sintéticos em manta (aplicação: laje de concreto, laje da cobertura do reservatório superior e do reservatório inferior quando não enterrado e calhas) (com o fornecimento de todo o material).	m²	980
11	Serviços de mão de obra para IMPERMEABILIZAÇÃO com elastômeros sintéticos em manta (aplicação: laje de concreto, laje da cobertura do reservatório superior e do reservatório inferior quando não enterrado e calhas)	m²	980
12	Serviço de retirada de telhas, retirando toda estrutura existente incluindo limpeza geral e retirada entulhos nos ambientes	m²	1500
13	fornecimento de materiais para instalação de painéis de Eucatex para divisórias e bancadas, com espessura máxima de 3,5 cm c, com acabamento e fixação feito através de perfis de alumínio, incluída a colocação de porta, com fechadura tipo bola, quando necessário; a cor do painel será definida no momento do empenho (com o fornecimento de todo o material).	m²	250
14	Serviço de mão de obra para instalação de painéis de Eucatex para divisórias e bancadas, com espessura máxima de 3,5 cm c, com acabamento e fixação feito através de perfis de alumínio, incluída a colocação de porta, com fechadura tipo bola, quando necessário; a cor do painel será definida no momento do empenho	m²	250
15	fornecimento de materiais para instalação de porta em divisória, completa; incluídos os trabalhos, se necessário, referentes a serviços iniciais, com a confecção e colocação de concreto estrutural, concreto estrutural para fundação, de limpeza, demolição, retirada de revestimento, retirada de materiais sanitários e remoção de entulhos produzidos; e com o fornecimento de todo o material.	und	60
16	Serviço de mão de obra para instalação de porta em divisória, completa; incluídos os trabalhos, se necessário, referentes a serviços iniciais, com a confecção e colocação de concreto estrutural, concreto estrutural para fundação, de limpeza, demolição, retirada de revestimento, retirada de materiais sanitários e remoção de entulhos produzidos;	und	60
17	fornecimento de materiais para Implantação de DIVISÓRIA sanitária de granito cinza andorinha polido e = 3 cm assentada com argamassa, no traço 1:3 (com o fornecimento de todo o material).	m²	60
18	Serviço de mão de obra para Implantação de DIVISÓRIA sanitária de granito cinza andorinha polido e = 3 cm assentada com argamassa, no traço 1:3	m²	60
19	Serviços de remoção de VIDRO temperado, colocado em caixilho com ou sem baguetes, com gaxeta de neoprene e = 10 mm	m²	280
20	fornecimento de materiais para colocação de VIDRO temperado, colocado em caixilho com ou sem baguetes, com gaxeta de neoprene e = 10 mm (com o fornecimento de todo o material).	m²	300
21	Serviços de mão de obra para colocação de VIDRO temperado, colocado em caixilho com ou sem baguetes, com gaxeta de neoprene e = 10 mm	m²	300
22	fornecimento de materiais para colocação de portas de vidro temperado incolor 10 mm dimensões 2,10 m x 1,00 m, incluindo ferragens e molas hidráulica de piso (com fornecimento de todos materiais)	und	30
23	Serviço de mão de obra para colocação de portas de vidro temperado incolor 10 mm dimensões 2,10 m x 1,00 m, incluindo ferragens e molas hidráulica de piso	und	30
24	fornecimento de materiais para instalação de janelas em vidro temperado de 8 mm incolor, com fechadura.Com fornecimento de material incluso	m²	300
25	Prestação de serviço de mão de obra para instalação de janelas em vidro temperado de 8 mm incolor, com fechadura.	m²	300



Diretoria de Engenharia e Arquitetura - DIARQ
SEPN 515 Bloco A 3º Andar Sala 300 – CEP: 70.770-501 – Brasília - DF
Fones: (61) 3348-3561 / 3348-3554 Fax: (61) 3349-5831
gearq@sedest.df.gov.br
www.sedest.df.gov.br





GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social e
Transferência de Renda
Diretoria de Engenharia e Arquitetura



26	fornecimento de materiais para instalação de janelas em vidro temperado de 10 mm incolor, com fechadura.Com fornecimento de material incluso	m²	300
27	Prestação de serviço de mão de obra para instalação de janelas em vidro temperado de 10 mm incolor, com fechadura.	m²	300
28	fornecimento de materiais para instalação de portas em vidro temperado de 8 mm, com maçaneta, fechadura e chaves.Com fornecimento de material incluso	m²	100
29	Prestação de serviço de mão de obra para instalação de portas em vidro temperado de 8 mm, com maçaneta, fechadura e chaves.	m²	100
30	fornecimento de materiais para colocação de VIDRO cristal comum liso, colocado em caixilho com ou sem baguetes, duas demãos de massa e = 4 mm (com o fornecimento de todo o material).	m²	250
31	Serviços de mão de obra para colocação de VIDRO cristal comum liso, colocado em caixilho com ou sem baguetes, duas demãos de massa e = 4 mm	m²	250
32	fornecimento de materiais para confecção e instalação de forro em pvc, na cor branca forro em PVC branco no teto na altura aproximada de 3,00 m do chão. O forro deverá ficar nivelado, sem manchas, bem fixado e com os acabamentos necessários, deixando-o pronto para a instalação de ventiladores e luminárias. (com fornecimento de todo o material)	m²	400
33	Serviço de mão de obra para confecção e instalação de forro em pvc, na cor branca forro em PVC branco no teto na altura aproximada de 3,00 m do chão. O forro deverá ficar nivelado, sem manchas, bem fixado e com os acabamentos necessários, deixando-o pronto para a instalação de ventiladores e luminárias.	m²	400
34	fornecimento de materiais para instalação de forro em gesso acartonado , de primeira qualidade, incluída toda a estrutura necessária para fixação do forro (com fornecimento de todo o material)	m²	1200
35	Serviço de mão de obra para instalação de forro em gesso acartonado , de primeira qualidade, incluída toda a estrutura necessária para fixação do forro	m²	1200
36	Serviço de demolição de parede em alvenaria, incluindo retirada de entulhos em container e limpeza geral do ambiente	m²	1200
37	fornecimento de materiais para confecção de parede em alvenaria, utilizando tijolos 20x20 com 6 furos (com fornecimento de todo o material).	m²	1000
38	Serviço de mão de obra para confecção de parede em alvenaria, utilizando tijolos 20x20 com 6 furos	m²	1000
39	fornecimento de materiais para execução de chapisco em parede, incluindo , utilizando traço 1:4:5 (com fornecimento de todo o material).	m²	1000
40	Serviço de mão de obra para execução de chapisco em parede, incluindo , utilizando traço 1:4:5	m²	1000
41	fornecimento de materiais para reboco de parede, incluindo desempenamento da parede, utilizando traço 1:4:5 (com fornecimento de todo o material).	m²	1000
42	Serviço de mão de obra para execução reboco de parede, incluindo desempenamento da parede, utilizando traço 1:4:5	m²	1000
43	fornecimento de materiais para colocação de revestimento de parede (PI 4), incluindo rejuntamento, nas medidas de 15x15cm até 30x30cm, (com fornecimento de todo o material).	m²	2000
44	Serviço de mão de obra para colocação de revestimento de parede (PI 4), incluindo rejuntamento, nas medidas de 15x15cm até 30x30cm,	m²	2000
45	fornecimento de materiais para aplicação de massa acrílica, com duas mãos, para paredes externas, e com o fornecimento de todo o material.	m²	1000
46	Serviço de mão de obra para aplicação de massa acrílica, com duas mãos, para paredes externas,	m²	1000
47	fornecimento de materiais para aplicação de massa PVA, com duas mãos, para paredes internas, e com o fornecimento de todo o material.	m²	1000



Diretoria de Engenharia e Arquitetura - DIARQ
SEP 515 Bloco A 3º Andar Sala 300 – CEP: 70.770-501 – Brasília - DF
Fones: (61) 3348-3561 / 3348-3554 Fax: (61) 3349-5831
gearq@sedest.df.gov.br
www.sedest.df.gov.br





GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social e
Transferência de Renda
Diretoria de Engenharia e Arquitetura



48	Serviço de mão de obra para aplicação de massa PVA, com duas mãos, para paredes internas,	m ²	1000
49	fornecimento de materiais para pintura com tinta PVA, com duas demãos. A tinta PVA a ser aplicada deverá possuir rendimento mínimo conforme as marcas de primeira linha (referência Suvinil) a cor será definida no momento do empenho (com fornecimento de todo o material).	m ²	2000
50	Serviço de mão de obra para pintura com tinta PVA, com duas demãos. A tinta PVA a ser aplicada deverá possuir rendimento mínimo conforme as marcas de primeira linha (referência Suvinil) a cor será definida no momento do empenho	m ²	2000
51	fornecimento de materiais para pintura com tinta acrílica para exterior e interior, com duas demãos. A tinta acrílica a ser aplicada deverá possuir rendimento mínimo conforme as marcas de primeira linha (referência Suvinil) a cor será definida no momento do empenho (com fornecimento de todo o material).	m ²	5000
52	Serviço de mão de obra para pintura com tinta acrílica para exterior e interior, com duas demãos. A tinta acrílica a ser aplicada deverá possuir rendimento mínimo conforme as marcas de primeira linha (referência Suvinil) a cor será definida no momento do empenho	m ²	5000
53	Serviço de demolição piso em granito, cerâmico ou vinílico existente, e remoção de entulhos (limpeza total e final),	m ²	2700
54	fornecimento de materiais para TRATAMENTO de piso em pedra polida (mármore, granito, etc). Lixamento, retirada de resina, aplicação de resina acrílica, aplicação em rolo, polimento e espelhamento, inclusive limpeza e preparo da superfície (com fornecimento de todo o material)	m ²	900
55	Serviços de mão de obra para TRATAMENTO de piso em pedra polida (mármore, granito, etc). Lixamento, retirada de resina, aplicação de resina acrílica, aplicação em rolo, polimento e espelhamento, inclusive limpeza e preparo da superfície	m ²	900
56	fornecimento de materiais para PISO elevado em chapa metálica de 60 x 60 x 0,32 cm, altura de 10 cm, enchimento em concreto celular, revestimento vinílico de 2 mm (com fornecimento de todo o material).	m ²	100
57	Serviços de mão de obra para execução PISO elevado em chapa metálica de 60 x 60 x 0,32 cm, altura de 10 cm, enchimento em concreto celular, revestimento vinílico de 2 mm	m ²	100
58	Fornecimento de materiais para execução de contra piso em concreto espessura de 5 cm (com fornecimento de todo o material)	m ²	2800
59	Serviço de mão de obra para execução de contrapiso em concreto espessura de 5 cm	m ²	2800
60	fornecimento de materiais para granitina na cor natural cm, PEI V, de 1ª qualidade, assentado com argamassa pré-fabricada, com rejuntamento (com fornecimento de todo o material).	m ²	560
61	Serviços de mão de obra para execução granitina na cor natural cm, PEI V, de 1ª qualidade, assentado com argamassa pré-fabricada, com rejuntamento	m ²	560
62	fornecimento de materiais para colocação de piso em porcelanato, com rodapé, incluindo rejuntamento, na medida de 40 x 40 cm, com utilização de traço 1 x 3 (com fornecimento de todo o material).	m ²	950
63	Serviço de mão de obra para colocação de piso em porcelanato, com rodapé, incluindo rejuntamento, na medida de 40 x 40 cm, com utilização de traço 1 x 3	m ²	950
64	fornecimento de materiais para colocação de piso em granito cinza andorinha, com rodapé, incluindo rejuntamento, na medida de 40 x 40 cm, colocação com argamassa colante	m ²	900



Diretoria de Engenharia e Arquitetura - DIARQ
SEPN 515 Bloco A 3º Andar Sala 300 – CEP: 70.770-501 – Brasília - DF
Fones: (61) 3348-3561 / 3348-3554 Fax: (61) 3349-5831
gearq@sedest.df.gov.br
www.sedest.df.gov.br





GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social e
Transferência de Renda
Diretoria de Engenharia e Arquitetura



	(com fornecimento de todo o material).		
65	Serviço de mão de obra para colocação de piso em granito cinza andorinha , com rodapé, incluindo rejuntamento , na medida de 40 x 40 cm, colocação com argamassa colante	m²	900
66	fornecimento de materiais para colocação PISO em porcelanato tátil 40 x 40 cm, PEI V, de 1ª qualidade, (com fornecimento de todo o material).	m²	60
67	Serviços de mão de obra para colocação PISO em porcelanato tátil 40 x 40 cm, PEI V, de 1ª qualidade,	m²	60
68	fornecimento de materiais para colocação de piso PI 5, incluindo rejuntamento, na medida de 40 x 40 cm, (com fornecimento de todo o material).	m²	2300
69	Serviço de mão de obra para colocação de piso PI 5, incluindo rejuntamento, na medida de 40 x 40 cm,	m²	2300
70	fornecimento de materiais para substituição e instalação de esgoto embutida, utilizando tubo pvc de 40mm à 100 mm e conexões (com fornecimento de todo o material)	Metro linear	150
71	Serviço de mão de obra para substituição e instalação de esgoto embutida, utilizando tubo pvc de 40mm à 100 mm e conexões	Metro linear	150
72	fornecimento de materiais para substituição e instalação hidráulica embutida, utilizando tubo pvc de 25mm à 40 mm conexões (com fornecimento de todo o material)	Metro linear	220
73	Serviço de mão de obra para substituição e instalação hidráulica embutida, utilizando tubo pvc de 25mm à 40 mm conexões	Metro linear	220
74	Serviços de remoção de BACIA de louça com caixa acoplada, com acessórios - completa .	und	10
75	fornecimento de materiais para instalação de BACIA de louça sifonada com caixa acoplada, com acessórios - completa (com fornecimento de todo o material)	und	35
76	Serviços de mão de obra para instalação de BACIA de louça sifonada com caixa acoplada, com acessórios - completa	und	35
79	Serviços de remoção de MICTÓRIO de louça individual, com jogo de metais.	und	10
80	fornecimento de materiais para instalação de MICTÓRIO de louça individual, com jogo de metais acabamento cromado e acessórios de fixação - completo (com fornecimento de todo o material)	und	35
81	Serviços de mão de obra para instalação de MICTÓRIO de louça individual, com jogo de metais acabamento cromado e acessórios de fixação - completo	und	35
82	fornecimento de materiais para instalação de TORNEIRA de pressão, de primeira qualidade, com arejador de 1/2", para lavatório individual e lavatórios em bancadas (com fornecimento de todo o material)	und	40
83	Serviços de mão de obra para instalação de TORNEIRA de pressão, de primeira qualidade, com arejador de 1/2", para lavatório individual e lavatórios em bancadas		40
84	fornecimento de materiais para implantação de TAMPO de granito cinza andorinha para bancada (pia ou lavatório), e = 30,00 mm, largura até 0,60 m (com fornecimento de todo o material)	m	60
85	Serviços de mão de obra para implantação de TAMPO de granito cinza andorinha para bancada (pia ou lavatório), e = 30,00 mm, largura até 0,60 m	m	60
86	fornecimento de materiais para instalação de REGISTRO de gaveta bruto Ø 20 mm (3/4") (com fornecimento de todo o material)	und	70
87	Serviços de mão de obra para instalação de REGISTRO de gaveta bruto Ø 20 mm (3/4")	und	70
89	Fornecimento de materiais para instalação de ducha higiênica , com registro incluindo conexões para instalação (com fornecimento de todo o material)	und	10
90	Serviços de mão de obra para instalação de ducha higiênica , com registro incluindo conexões para instalação		10
91	fornecimento de materiais para implantação de SABONETEIRA embutida, em aço inox, ,	und	10



Diretoria de Engenharia e Arquitetura - DIARQ
SEPN 515 Bloco A 3º Andar Sala 300 – CEP: 70.770-501 – Brasília - DF
Fones: (61) 3348-3561 / 3348-3554 Fax: (61) 3349-5831
gearq@sedest.df.gov.br
www.sedest.df.gov.br





GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social e
Transferência de Renda
Diretoria de Engenharia e Arquitetura



	15 x 15 cm sem alça (com fornecimento de todo o material)		
92	Serviços de mão de obra para implantação de SABONETEIRA embutida, em aço inox, , 15 x 15 cm sem alça	und	10
93	fornecimento de materiais para implantação de PORTA-PAPEL , embutido, em aço inox (com fornecimento de todo o material)	und	10
94	Serviços de mão de obra para implantação de PORTA-PAPEL , embutido, em aço inox	und	10
95	fornecimento de materiais para implantação de PORTA-TOALHA, embutido, em aço inox (com fornecimento de todo o material)	und	10
96	Serviços de mão de obra para implantação de PORTA-TOALHA, embutido, em aço inox	und	10
97	fornecimento de materiais para colocação de ESPELHO de vidro cristal e = 4 mm com moldura em perfil de alumínio, medindo 60 x 60 cm (com fornecimento de todo o material)	und	20
98	Serviços de mão de obra para colocação de ESPELHO de vidro cristal e = 4 mm com moldura em perfil de alumínio, medindo 60 x 60 cm	und	20
99	fornecimento de materiais para instalação de COTOVELO macho-fêmea de ferro maleável galvanizado Ø 65 mm (2 1/2") (com fornecimento de todo o material)	und	32
100	Serviços de mão de obra para instalação de COTOVELO macho-fêmea de ferro maleável galvanizado Ø 65 mm (2 1/2")	und	32
101	fornecimento de materiais para instalação de TUBO de aço galvanizado, sem conexões com costura Ø 65 mm (2 1/2") (com fornecimento de todo o material)		200
102	Serviços de mão de obra para instalação de TUBO de aço galvanizado, sem conexões com costura Ø 65 mm (2 1/2")	m	200
109	fornecimento de materiais para instalação de LUVA de ferro maleável galvanizado Ø 65 mm (2 1/2") (com fornecimento de todo o material)	unid	30
103	Serviços de mão de obra para instalação de LUVA de ferro maleável galvanizado Ø 65 mm (2 1/2")	unid	30
104	fornecimento de materiais para instalação de NIPLE duplo de ferro maleável galvanizado Ø 65 mm (2 1/2") (com fornecimento de todo o material)	unid	15
105	Serviços de mão de obra para instalação de NIPLE duplo de ferro maleável galvanizado Ø 65 mm (2 1/2")	unid	15
106	fornecimento de materiais para instalação de TÊ de ferro maleável galvanizado Ø 65 mm (2 1/2") (com fornecimento de todo o material)	unid	20
107	Serviços de mão de obra para instalação de TÊ de ferro maleável galvanizado Ø 65 mm (2 1/2")	unid	20
108	fornecimento de materiais para instalação de COTOVELO macho-fêmea de ferro maleável galvanizado Ø 65 mm (2 1/2") (com fornecimento de todo o material)	unid	18
109	Serviços de mão de obra para instalação de COTOVELO macho-fêmea de ferro maleável galvanizado Ø 65 mm (2 1/2")	unid	18
110	fornecimento de materiais para instalação de MANGUEIRA com união e engate rápido para incêndio (comprimento: 15,00 m / revestimento: poliéster e borracha / bitola: 2 1/2") (com fornecimento de todo o material)	unid	10
111	Serviços de mão de obra para instalação de MANGUEIRA com união e engate rápido para incêndio (comprimento: 15,00 m / revestimento: poliéster e borracha / bitola: 2 1/2")	unid	10
112	fornecimento de materiais para instalação de VÁLVULA de retenção horizontal ou vertical, Ø 50 mm (2") (com fornecimento de todo o material)	unid	10
113	Serviços de mão de obra para instalação de VÁLVULA de retenção horizontal ou vertical, Ø 50 mm (2")	unid	10
114	fornecimento de materiais para instalação de VÁLVULA de retenção horizontal ou vertical, Ø 65 mm (2 1/2") (com fornecimento de todo o material)	unid	10
115	Serviços de mão de obra para instalação de VÁLVULA de retenção horizontal ou vertical, Ø 65 mm (2 1/2")	unid	10



Diretoria de Engenharia e Arquitetura - DIARQ
SEPEN 515 Bloco A 3º Andar Sala 300 – CEP: 70.770-501 – Brasília - DF
Fones: (61) 3348-3561 / 3348-3554 Fax: (61) 3349-5831
gearq@sedest.df.gov.br
www.sedest.df.gov.br





GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social e
Transferência de Renda
Diretoria de Engenharia e Arquitetura



116	fornecimento de materiais para instalação de REGISTRO de recalque no passeio Ø 65 mm (2 1/2") (com fornecimento de todo o material)	unid	8
117	Serviços de mão de obra para instalação de REGISTRO de recalque no passeio Ø 65 mm (2 1/2")	unid	8
118	fornecimento de materiais para instalação de HIDRANTE com registro globo angular 45°, Ø 65 mm (2 1/2") (com fornecimento de todo o material)	unid	4
119	Serviços de mão de obra para instalação de HIDRANTE com registro globo angular 45°, Ø 65 mm (2 1/2")	unid	4
120	fornecimento de materiais para instalação de ESGUICHO com engate rápido para mangueira de incêndio (diâmetro de saída: 5/8" / diâmetro de entrada: 2 1/2") - (com fornecimento de todo o material)	unid	10
121	Serviços de mão de obra para instalação de ESGUICHO com engate rápido para mangueira de incêndio (diâmetro de saída: 5/8" / diâmetro de entrada: 2 1/2") -	unid	10
122	fornecimento de materiais para instalação de ADAPTADOR para mangueira de incêndio em latão (diâmetro do lado storz: 2 1/2" / diâmetro do lado fêmea: 2 1/2") - (com fornecimento de todo o material)	unid	15
123	Serviços de mão de obra para instalação de ADAPTADOR para mangueira de incêndio em latão (diâmetro do lado storz: 2 1/2" / diâmetro do lado fêmea: 2 1/2") -	unid	15
124	Serviço de recarga e teste hidrostático em Extintor de incêndio do tipo PQS capacidade de 04 Kg.	unid	10
126	Serviço de recarga e teste hidrostático em Extintor de incêndio do tipo PQS capacidade de 02 Kg.	unid	10
127	Serviço de recarga e teste hidrostático em Extintor de incêndio do tipo AP, com capacidade de 10 litros.	unid	10
128	Serviço de recarga e teste hidrostático em Extintor de incêndio do tipo CO2, com capacidade de 06 Kg.	unid	30
129	Serviço de recarga e teste hidrostático em Extintor de incêndio do tipo CO2, com capacidade de 04 Kg.	unid	10
130	fornecimento de materiais para instalação de ABRIGO para hidrante em chapa de aço carbono, com mangueira Ø 65 mm (2 1/2") x 30 m (com fornecimento de todo o material)	unid	15
131	Serviços de mão de obra para instalação de ABRIGO para hidrante em chapa de aço carbono, com mangueira Ø 65 mm (2 1/2") x 30 m	unid	15
132	fornecimento de materiais para instalação de eletrobombas de 1.5cv 400Lt/H ATMM 136 Kgfc/m ² V.300/H para compensação, Jacuzzi ou similar. (com fornecimento de todo o material)	unid	1
133	Serviços de mão de obra para instalação de eletrobombas de 1.5cv 400Lt/H ATMM 136 Kgfc/m ² V.300/H para compensação, Jacuzzi ou similar	unid	1
134	fornecimento de materiais para instalação de eletrobomba de 5cv, trifásica altura manométrica de 126m, vazão de 6.200L/H, pressão 80 Kgfc/m ² para combate Jacuzzi ou similar. (com fornecimento de todo o material)	unid	2
135	Serviço de mão de obra para instalação de eletrobomba de 5cv, trifásica altura manométrica de 126m, vazão de 6.200L/H, pressão 80 Kgfc/m ² para combate Jacuzzi ou similar	unid	2
136	fornecimento de materiais para instalação de pressostatos com balancinho e diferencial de 0 a 150 Kgfc/m ² , Record ou similar, com conexões, regulados na instalação com diferença de 10Kgfc/m ² entre as bombas (com fornecimento de todo o material)	unid	6
137	Serviço de mão de obra para instalação de pressostatos com balancinho e diferencial de 0 a 150 Kgfc/m ² , Record ou similar, com conexões, regulados na instalação com diferença de 10Kgfc/m ² entre as bombas	unid	6
138	fornecimento de materiais para instalação de tanque de pressão de 28Kgfc/m ² com diafragma (pressurizável) de 420 libras, Dancor ou similar incluindo conexões. (com	unid	1



Diretoria de Engenharia e Arquitetura - DIARQ
SEPN 515 Bloco A 3º Andar Sala 300 – CEP: 70.770-501 – Brasília - DF
Fones: (61) 3348-3561 / 3348-3554 Fax: (61) 3349-5831

gearq@sedest.df.gov.br
www.sedest.df.gov.br





GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social e
Transferência de Renda
Diretoria de Engenharia e Arquitetura




	fornecimento de todo o material)		
139	Serviço de mão de obra para instalação de tanque de pressão de 28Kgffcm2 com diafragma (pressurizável) de 420 libras, Dancor ou similar incluindo conexões.	unid	1
140	fornecimento de materiais para instalação de manômetro de 0 a 150psi com glicerina líquida, Record ou similar.(com fornecimento de todo o material)	unid	1
141	Serviço de mão de obra para instalação de manômetro de 0 a 150psi com glicerina líquida, Record ou similar.	unid	1
142	fornecimento de materiais para instalação de quatro elétrico- 01 de comando automático para três bombas com funcionamentos independentes e simultâneos, 03 chaves de comandos, 03 contactoras, 03 disjuntores, 03 chaves de proteção, caixa em chapa 0.2mm(0,50x0,30x0,20m) Siemens ou similar, na casa de bombas.(com fornecimento de todo o material)	unid	1
143	Serviço de mão de obra para instalação de quatro elétrico- 01 de comando automático para três bombas com funcionamentos independentes e simultâneos, 03 chaves de comandos, 03 contactoras, 03 disjuntores, 03 chaves de proteção, caixa em chapa 0.2mm(0,50x0,30x0,20m) Siemens ou similar, na casa de bombas.	unid	1
144	fornecimento de materiais para instalação de quadro P.1 com disjuntor tripolar de 35 amp. Siemens ou similar, no PC de luz, entrada da distribuição da CEB.(com fornecimento de todo o material)	unid	1
145	Serviço de mão de obra para instalação de quadro P.1 com disjuntor tripolar de 35 amp. Siemens ou similar, no PC de luz, entrada da distribuição da CEB.	unid	1
146	Fornecimento de materiais para confecção de abrigo para bomba de combate a incêndio em alvenaria 8F 1/2 vez , com lage maciça impermeabilizada espessura 5 cm - 1,30m x 2,5 m- al 1,20m (com fornecimento de todos materiais)	unid	1
147	Serviço de mão de obra para confecção de abrigo para bomba de combate a incêndio em alvenaria 8F 1/2 vez , com lage maciça impermeabilizada espessura 5 cm - 1,30m x 2,5 m- al 1,20m	unid	1
148	Prestação de serviço de colocação de caçamba para entulho com capacidade para 5 m³, por um prazo de 7 dias. (com fornecimento de todos materiais)	unid	20
149	fornecimento de materiais para implantação de ALAMBRADO em tubo industrial D=2" - chapa #14, c/ fechamento em tela galvanizada losangular malha # 3x3", fio 12, inclusive fundacao em broca de concreto ø30cm - prof.=60cm, pintura esmalte sintetico sobre fundo anticorrosivo (com fornecimento de todo o material)	m²	2000
150	Serviços de mão de obra para implantação de ALAMBRADO em tubo industrial D=2" - chapa #14, c/ fechamento em tela galvanizada losangular malha # 3x3", fio 12, inclusive fundacao em broca de concreto ø30cm - prof.=60cm, pintura esmalte sintetico sobre fundo anticorrosivo		2000
151	Serviços de REMOÇÃO de cerca de alambrado com ou sem reaproveitamento	m²	800
152	Serviços de remoção de GUIA PRÉ-FABRICADA de concreto reta ou curva assentada com concreto, fck = 15 MPa (meios-fios)	m	250
153	fornecimento de materiais para GUIA PRÉ-FABRICADA de concreto reta ou curva assentada com concreto, fck = 15 MPa (meios-fios) (com fornecimento de todo o material)	m	650
154	Serviços de mão de obra para GUIA PRÉ-FABRICADA de concreto reta ou curva assentada com concreto, fck = 15 MPa (meios-fios)	m	650
155	fornecimento de materiais para CORDÃO de concreto, dimensões: 0,10 m de largura x 0,30 m de profundidade (com fornecimento de todo o material)	m	250
156	Serviços de mão de obra para CORDÃO de concreto, dimensões: 0,10 m de largura x 0,30 m de profundidade	m	250
157	fornecimento de materiais para implantação de PAVIMENTAÇÃO intertravada em blocos de concreto assentados sobre coxim de areia, espessura: 8 cm (com fornecimento de todo o material)	m²	8000



Diretoria de Engenharia e Arquitetura - DIARQ
SEPN 515 Bloco A 3º Andar Sala 300 – CEP: 70.770-501 – Brasília - DF
Fones: (61) 3348-3561 / 3348-3554 Fax: (61) 3349-5831

gearq@sedest.df.gov.br
www.sedest.df.gov.br





GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social e
Transferência de Renda
Diretoria de Engenharia e Arquitetura




158	Serviços de mão de obra para implantação de PAVIMENTAÇÃO intertravada em blocos de concreto assentados sobre coxim de areia, espessura: 8 cm	m ²	8000
159	fornecimento de materiais para implantação de CALCADA em concreto desempenado rustico e=7cm, sobre lastro de brita 3 e 4, e=5cm, juntas em quadros 2,00x1,50m (com fornecimento de todo o material)	m ²	1500
160	Serviços de mão de obra para implantação de CALCADA em concreto desempenado rustico e=7cm, sobre lastro de brita 3 e 4, e=5cm, juntas em quadros 2,00x1,50m	m ²	1500
161	fornecimento de materiais para plantio de grama batatais em área terraplanada, com fornecimento de sementes, adubo químico 10x10x10 calcário e demais materiais necessários para realização do serviço (com fornecimento de todos os materiais)	m ²	2000
162	Serviço de mão de obra para plantio de grama batatais em área terraplanada, com fornecimento de sementes, adubo químico 10x10x10 calcário e demais materiais necessários para realização do serviço	m ²	2000
163	fornecimento de materiais para Plantio de árvore ornamental, com altura de 1,50 a 2,00 m, inclusive preparo do solo (com fornecimento de todo o material)	unid	30
164	Serviços de mão de obra para Plantio de árvore ornamental, com altura de 1,50 a 2,00 m, inclusive preparo do solo	unid	30
165	fornecimento de materiais para Plantio de palmeira ornamental, com altura de 1,50 a 2,00 m, inclusive preparo do solo (com fornecimento de todo o material)	unid	30
166	Serviços de mão de obra para Plantio de palmeira ornamental, com altura de 1,50 a 2,00 m, inclusive preparo do solo	unid	30
167	fornecimento de materiais para ALUGUEL CONTAINER/ESCRIT inclusive instalação elétrica, largura = 2,20m, comprimento = 6,20m, altura = 2,50m, chapa de aço com nervura, telha trapezoidal, forro com isolamento, chassi reforçado, piso em compensado naval, incluindo transporte, carga, descarga	mês	2
168	Serviços de mão de obra para ALUGUEL CONTAINER/ESCRIT inclusive instalação elétrica, largura = 2,20m, comprimento = 6,20m, altura = 2,50m, chapa de aço com nervura, telha trapezoidal, forro com isolamento, chassi reforçado, piso em compensado naval, incluindo transporte, carga, descarga	mês	2
169	fornecimento de materiais ALUGUEL CONTAINER/SANIT com 2 vasos, 1 lavatório, 1 mictório, 4 chuveiros, largura = 2,20m, comprimento = 6,20m, altura = 2,50m, chapa de aço com nervura, telha trapezoidal, forro com isolamento térmico, chassi reforçado, piso em compensado naval, incluindo instalação elétrica / hidráulica, incluindo transporte, carga, descarga	mês	2
170	Serviços de mão de obra para ALUGUEL CONTAINER/SANIT com 2 vasos, 1 lavatório, 1 mictório, 4 chuveiros, largura = 2,20m, comprimento = 6,20m, altura = 2,50m, chapa de aço com nervura, telha trapezoidal, forro com isolamento térmico, chassi reforçado, piso em compensado naval, incluindo instalação elétrica / hidráulica, incluindo transporte, carga, descarga	mês	2
171	fornecimento de materiais para tapume em maderite de 8 mm, para isolamento da área da obra, (com fornecimento de material)	m ²	600
172	Serviços de mão de obra para tapume em maderite de 8 mm, para isolamento da área da obra,	m ²	600
173	fornecimento de materiais para LIMPEZA DE TERRENO - raspagem mecanizada com motoniveladora, camada vegetal	m ³	200
174	Serviços de mão de obra para LIMPEZA DE TERRENO - raspagem mecanizada com motoniveladora, camada vegetal	m ³	200
175	fornecimento de materiais para colocação de cascalho laterítico	m ³	200
176	Serviços de mão de obra para colocação de cascalho laterítico	m ³	200
177	fornecimento de materiais para TRANSPORTE de material para bota-fora.	m ³	200
178	Serviços de mão de obra para TRANSPORTE de material para bota-fora.	m ³	200



Diretoria de Engenharia e Arquitetura - DIARQ
SEP 515 Bloco A 3º Andar Sala 300 - CEP: 70.770-501 - Brasília - DF
Fones: (61) 3348-3561 / 3348-3554 Fax: (61) 3349-5831

gearq@sedest.df.gov.br
www.sedest.df.gov.br





GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social e
Transferência de Renda
Diretoria de Engenharia e Arquitetura



179	fornecimento de materiais para BASE DE SOLO ESTABILIZADO SEM MISTURA, COMPACTACAO 100% PROCTOR NORMAL, EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DO SOLO (com fornecimento de todo o material)	m³	200
180	Serviços de mão de obra para BASE DE SOLO ESTABILIZADO SEM MISTURA, COMPACTACAO 100% PROCTOR NORMAL, EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DO SOLO	m³	200
181	fornecimento de materiais para BASE PARA PAVIMENTACAO COM MACADAME HIDRAULICO, INCLUSIVE COMPACTACAO (com fornecimento de todo o material)	m³	200
182	Serviços de mão de obra para BASE PARA PAVIMENTACAO COM MACADAME HIDRAULICO, INCLUSIVE COMPACTACAO	m³	200
183	fornecimento de materiais para IMPRIMACAO DE BASE DE PAVIMENTACAO COM EMULSAO CM-30 (com fornecimento de todo o material)	m²	1500
184	Serviços de mão de obra para IMPRIMACAO DE BASE DE PAVIMENTACAO COM EMULSAO CM-30	m²	1500
185	fornecimento de materiais para LAMA ASFALTICA GROSSA COM EMULSAO RL-1C (com fornecimento de todo o material)	m²	1500
186	Serviços de mão de obra para LAMA ASFALTICA GROSSA COM EMULSAO RL-1C	m²	1500
187	fornecimento de materiais para PINTURA DE LIGACAO COM EMULSAO RR-1C (com fornecimento de todo o material)	m²	1500
188	Serviços de mão de obra para PINTURA DE LIGACAO COM EMULSAO RR-1C	m²	1500
189	fornecimento de materiais para CAPA SELANTE COM EMULSAO RR-2C, INCLUSO APLICACAO E COMPACTACAO (com fornecimento de todo o material)	m²	1500
190	Serviços de mão de obra para CAPA SELANTE COM EMULSAO RR-2C, INCLUSO APLICACAO E COMPACTACAO	m²	1500
191	fornecimento de materiais para CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE MISTURA BETUMINOSA A QUENTE, COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³ (com fornecimento de todo o material)	m³	3000
192	Serviços de mão de obra para CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE MISTURA BETUMINOSA A QUENTE, COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³	m³	3000
193	fornecimento de materiais para ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO DIAMETRO 400 MM, JUNTAS COM ANEL DE BORRACHA, MONTAGEM COM AUXÍLIO DE EQUIPAMENTOS (com fornecimento de todo o material)	m	320
194	Serviços de mão de obra para ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO DIAMETRO 400 MM, JUNTAS COM ANEL DE BORRACHA, MONTAGEM COM AUXÍLIO DE EQUIPAMENTOS	m	320
201	Serviços de fornecimento de materiais para BOCA DE LOBO PARA BUEIRO DUPLO TUBULAR, DIAMETRO =1,00M, EM CONCRETO CICLOPICO, INCLUINDO FORMAS, ESCAVACAO, REATERRO E MATERIAIS, EXCLUINDO MATERIAL REATERRO JAZIDA E TRANSPORTE.(com fornecimento de todo o material)	unid	10
195	Serviços de mão de obra para BOCA DE LOBO PARA BUEIRO DUPLO TUBULAR, DIAMETRO =1,00M, EM CONCRETO CICLOPICO, INCLUINDO FORMAS, ESCAVACAO, REATERRO E MATERIAIS, EXCLUINDO MATERIAL REATERRO JAZIDA E TRANSPORTE.(com fornecimento de todo o material)	unid	10
196	Serviços de fornecimento de materiais para BOCA P/BUEIRO SIMPLES TUBULAR D=0,60M EM CONC CICLOP INCL FORMAS ESCAVACAO REATERRO E MATERIAIS EXCL MATERIAL REATERRO JAZIDA E TRANSPORTE. (com fornecimento de todo o material)	unid	10
197	Serviços de mão de obra para BOCA P/BUEIRO SIMPLES TUBULAR D=0,60M EM CONC CICLOP INCL FORMAS ESCAVACAO REATERRO E MATERIAIS EXCL MATERIAL REATERRO JAZIDA E TRANSPORTE.	unid	10
198	fornecimento de materiais para abertura de rasgo em pavimentação alfáltica para instalação	m	250



Diretoria de Engenharia e Arquitetura - DIARQ
SEPN 515 Bloco A 3º Andar Sala 300 – CEP: 70.770-501 – Brasília - DF
Fones: (61) 3348-3561 / 3348-3554 Fax: (61) 3349-5831

gearq@sedest.df.gov.br
www.sedest.df.gov.br





GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social e
Transferência de Renda
Diretoria de Engenharia e Arquitetura



	de tubo de 150 mm, para drenagem de água pluvial. (com fornecimento de todo material)		
199	Serviço de mão de obra para abertura de rasgo em pavimentação alfáltica para instalação de tubo de 150 mm, para drenagem de água pluvial.	m	250
200	fornecimento de materiais para fechamento de rasgo em pavimentação alfáltica para instalação de tubo de 150 mm, para drenagem de água pluvial. (com fornecimento de todo material)	m	250
201	Serviço de mão de obra para fechamento de rasgo em pavimentação alfáltica para instalação de tubo de 150 mm, para drenagem de água pluvial. (com fornecimento de todo material)	m	250
202	fornecimento de materiais para instalação de tubo em pvc de 150 mm , para a drenagem de águas pluviais (com fornecimento de todos os materiais)	m	250
203	Serviço de mão de obra para instalação de tubo em pvc de 150 mm , para a drenagem de águas pluviais	m	250
204	Fornecimento de materiais para LIMPEZA FINAL GERAL FINAL DAS ÁREAS EXTERNAS (praças, grama, calçadas, etc)	m²	800
205	Serviço de mão de obra para LIMPEZA FINAL GERAL FINAL DAS ÁREAS EXTERNAS (praças, grama, calçadas, etc)	m²	800
206	Fornecimento de materiais para instalação elétrica embutida na parede, utilizando 02(dois) cabos flexíveis de 4,0 mm, incluindo instalação de ponto elétrico, com fornecimento de espelhos e tomadas necessárias à instalação, contemplando pelo menos 01(um) ponto e uma tomada em cada 3 metros (com fornecimento de todo o material).	Metro linear	200
207	Serviço de mão de obra para instalação elétrica embutida na parede, utilizando 02(dois) cabos flexíveis de 4,0 mm, incluindo instalação de ponto elétrico, com fornecimento de espelhos e tomadas necessárias à instalação, contemplando pelo menos 01(um) ponto e uma tomada em cada 3 metros	Metro linear	200
208	Fornecimento de materiais para instalação elétrica embutida na parede, utilizando 03(três) cabos flexíveis de 4,0 mm, incluindo instalação de ponto elétrico, com fornecimento de espelhos e tomadas necessárias à instalação, contemplando pelo menos 01(um) ponto e uma tomada em cada 3 metros (com fornecimento de todo o material).	Metro linear	200
209	Serviço de mão de obra para instalação elétrica embutida na parede, utilizando 03(três) cabos flexíveis de 4,0 mm, incluindo instalação de ponto elétrico, com fornecimento de espelhos e tomadas necessárias à instalação, contemplando pelo menos 01(um) ponto e uma tomada em cada 3 metros	Metro linear	200
210	Fornecimento de materiais para instalação elétrica embutida na parede, utilizando 02(dois) cabos flexíveis de 2,5 mm, incluindo instalação de ponto elétrico, com fornecimento de espelhos e tomadas necessárias à instalação, contemplando pelo menos 01(um) ponto e uma tomada em cada 3 metros (com fornecimento de todo o material).	Metro linear	2000
211	Serviço de mão de obra para instalação elétrica embutida na parede, utilizando 02(dois) cabos flexíveis de 2,5 mm, incluindo instalação de ponto elétrico, com fornecimento de espelhos e tomadas necessárias à instalação, contemplando pelo menos 01(um) ponto e uma tomada em cada 3 metros	Metro linear	2000
212	Fornecimento de materiais para instalação elétrica embutida na parede, utilizando 03(três) cabos flexíveis de 2,5 mm, incluindo instalação de ponto elétrico, com fornecimento de espelhos e tomadas necessárias à instalação, contemplando pelo menos 01(um) ponto e uma tomada em cada 3 metros (com fornecimento de todo o material).	Metro linear	2000
213	Serviço de mão de obra para instalação elétrica embutida na parede, utilizando 03(três) cabos flexíveis de 2,5 mm, incluindo instalação de ponto elétrico, com fornecimento de espelhos e tomadas necessárias à instalação, contemplando pelo menos 01(um) ponto e uma tomada em cada 3 metros	Metro linear	2000
214	Fornecimento de materiais para instalação de LINE CORD 3,00m CAT 6 (com	unid	400



Diretoria de Engenharia e Arquitetura - DIARQ
SEP 515 Bloco A 3º Andar Sala 300 – CEP: 70.770-501 – Brasília - DF
Fones: (61) 3348-3561 / 3348-3554 Fax: (61) 3349-5831

gearq@sedest.df.gov.br
www.sedest.df.gov.br





GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social e
Transferência de Renda
Diretoria de Engenharia e Arquitetura




	fornecimento de todos materiais)		
215	Serviço de mão de obra para instalação de LINE CORD 3,00m CAT 6	unid	400
216	Fornecimento de materiais para instalação de PATCH cord 1,50m CAT 6 (com fornecimento de todos materiais)	unid	400
217	Serviço de mão de obra para instalação de PATCH cord 1,50m CAT 6	unid	400
218	Fornecimento de materiais para instalação de cabo UTP cat 6 (com fornecimento de todos materiais)	unid	71980
219	Serviço de mão de obra para instalação de cabo UTP cat 6	unid	71980
220	Fornecimento de materiais para instalação de tomadas RJ-45 CATEGORIA 6 (com fornecimento de todos materiais)	unid	720
221	Serviço de mão de obra para instalação de tomadas RJ-45 CATEGORIA 6	unid	720
222	Fornecimento de materiais para instalação de PATCH panel 48 portas CATEGORIA 6 (com fornecimento de todos materiais)	unid	30
223	Serviço de mão de obra para instalação de PATCH panel 48 portas CATEGORIA 6	unid	30
224	Fornecimento de materiais para instalação de CABO telefônico CTP-APL, Ø do condutor 0,50 mm (100 pares) (com fornecimento de todos materiais)	Metro linear	600
225	Serviço de mão de obra para instalação de CABO telefônico CTP-APL, Ø do condutor 0,50 mm (100 pares)	Metro linear	600
226	Fornecimento de materiais para instalação de BLOCO 100 pares IDC (com fornecimento de todos materiais)	unid	42
227	Serviço de mão de obra para instalação de BLOCO 100 pares IDC	unid	42
228	Fornecimento de materiais para instalação de RACK metálico 19" 40u, organizador vertical e horizontal de cabos e régua com 8 tomadas (com fornecimento de todos materiais)	unid	9
229	Serviço de mão de obra para instalação de RACK metálico 19" 40u, organizador vertical e horizontal de cabos e régua com 8 tomadas	unid	9
230	Fornecimento de materiais para instalação de pontos elétricos estabilizados, incluindo infra estrutura, tomada 2p +t, (com fornecimento de todos materiais)	unid	720
231	Serviço de mão de obra para instalação de pontos elétricos estabilizados, incluindo infra estrutura, tomada 2p +t,	unid	720
232	Fornecimento de materiais para instalação de CABO ISOLADO em PVC seção 2,5 mm ² - 0,6/1kV - 70°C - flexível (com fornecimento de todos materiais)	Metro linear	30000
233	Serviço de mão de obra para instalação de CABO ISOLADO em PVC seção 2,5 mm ² - 0,6/1kV - 70°C - flexível	Metro linear	30000
234	Fornecimento de materiais para instalação de CABO ISOLADO em PVC seção 4 mm ² - 0,6/1kV - 70°C - flexível (com fornecimento de todos materiais)	Metro linear	6000
235	Serviço de mão de obra para instalação de CABO ISOLADO em PVC seção 4 mm ² - 0,6/1kV - 70°C - flexível	Metro linear	6000
236	Fornecimento de materiais para instalação de CABO ISOLADO em PVC seção 6 mm ² - 0,6/1kV - 70°C - flexível (com fornecimento de todos materiais)	Metro linear	2000
237	Serviço de mão de obra para instalação de CABO ISOLADO em PVC seção 6 mm ² - 0,6/1kV - 70°C - flexível	Metro linear	2000
238	Fornecimento de materiais para instalação de CABO ISOLADO em PVC seção 10 mm ² - 0,6/1kV - 70°C - flexível (com fornecimento de todos materiais)	Metro linear	800
239	Serviço de mão de obra para instalação de CABO ISOLADO em PVC seção 10 mm ² - 0,6/1kV - 70°C - flexível	Metro linear	800
240	Fornecimento de materiais para instalação de CABO ISOLADO em PVC seção 16 mm ² - 0,6/1kV - 70°C - flexível (com fornecimento de todos materiais)	Metro linear	1000
241	Serviço de mão de obra para instalação de CABO ISOLADO em PVC seção 16 mm ² - 0,6/1kV - 70°C - flexível	Metro linear	1000
242	Fornecimento de materiais para instalação de CABO ISOLADO em PVC seção 25 mm ² -	Metro	1000



Diretoria de Engenharia e Arquitetura - DIARQ
SEPN 515 Bloco A 3º Andar Sala 300 – CEP: 70.770-501 – Brasília - DF
Fones: (61) 3348-3561 / 3348-3554 Fax: (61) 3349-5831

gearq@sedest.df.gov.br
www.sedest.df.gov.br





GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social e
Transferência de Renda
Diretoria de Engenharia e Arquitetura



	0,6/1kV - 70°C - flexível (com fornecimento de todos materiais)	linear	
243	Serviço de mão de obra para instalação de CABO ISOLADO em PVC seção 25 mm ² - 0,6/1kV - 70°C - flexível	Metro linear	1000
244	Fornecimento de materiais para instalação de CABO ISOLADO em PVC seção 35 mm ² - 0,6/1kV - 70°C - flexível (com fornecimento de todos materiais)	Metro linear	800
245	Serviço de mão de obra para instalação de CABO ISOLADO em PVC seção 35 mm ² - 0,6/1kV - 70°C - flexível	Metro linear	800
246	Fornecimento de materiais para instalação de Quadro de distribuição 60 x 40 cm , completo com desjuntadores e barramentos de neutro e terra, canaleta ventilada, com protetores de surtos, 18 elementos (com fornecimento de todos os materiais)	unid	6
247	Serviço de mão de obra para instalação de Quadro de distribuição 60 x 40 cm , completo com desjuntadores e barramentos de neutro e terra, canaleta ventilada, com protetores de surtos, 18 elementos	unid	6
248	Fornecimento de materiais para instalação de Quadro de distribuição 80 x 50 cm , completo com desjuntadores e barramentos de neutro e terra, canaleta ventilada, com protetores de surtos, 24 elementos (com fornecimento de todos os materiais)	unid	2
249	Serviço de mão de obra para instalação de Quadro de distribuição 80 x 50 cm , completo com desjuntadores e barramentos de neutro e terra, canaleta ventilada, com protetores de surtos, 24 elementos	unid	2
250	Fornecimento de materiais para infra estrutura para cabeamento lógico em eletroduto galvanizado de 1 " semi pesado (com fornecimento de todos os materiais)	Metro linear	250
251	Serviço de mão de obra para infra estrutura para cabeamento lógico em eletroduto galvanizado de 1 " semi pesado	Metro linear	1200
252	Fornecimento de materiais para infra estrutura para cabeamento elétrico em eletroduto galvanizado de 3/4 " semi pesado (com fornecimento de todos os materiais)	Metro linear	1200
253	Serviço de mão de obra para infra estrutura para cabeamento elétrico em eletroduto galvanizado de 3/4 " semi pesado	Metro linear	1200
254	Fornecimento de materiais para infra estrutura eletrocalha de 100 x 50 mm, incluindo conexões e peças de fixação (com fornecimento de todos os materiais)	Metro linear	1200
255	Serviço de mão de obra para infra estrutura eletrocalha de 100 x 50 mm, incluindo conexões e peças de fixação	Metro linear	460
256	Fornecimento de materiais para infra estrutura eletrocalha de 50 x 50 mm, incluindo conexões e peças de fixação (com fornecimento de todos os materiais)	Metro linear	460
257	Serviço de mão de obra para infra estrutura eletrocalha de 50 x 50 mm, incluindo conexões e peças de fixação	Metro linear	500
258	Fornecimento de materiais para instalação de CAPTOR (para-raio) de latão cromado, cobre cromado ou aço inoxidável, tipo Franklin (com fornecimento de todos os materiais)	unid	500
259	Serviço de mão de obra para instalação de CAPTOR (para-raio) de latão cromado, cobre cromado ou aço inoxidável, tipo Franklin	unid	6
260	Fornecimento de materiais para instalação de MASTRO simples de ferro galv. p/pára-raios, alt. de 3m, diam.=40mm (1 1/2") ou 50mm (2"), completo (com fornecimento de todos materiais)	unid	6
261	Serviço de mão de obra para instalação de MASTRO simples de ferro galv. p/pára-raios, alt. de 3m, diam.=40mm (1 1/2") ou 50mm (2"), completo (com	unid	6
262	Fornecimento de materiais para instalação de CONECTOR de aço para haste terra (bitola 3/4" / tipo de acabamento cromado)(com fornecimento de todos materiais)	unid	6
263	Serviço de mão de obra para instalação de CONECTOR de aço para haste terra (bitola 3/4" / tipo de acabamento cromado)	unid	6
264	Fornecimento de materiais para instalação de hastes tipo coperwild, de cobre para aterramento (com fornecimento de todos materiais)	unid	120
265	Serviço de mão de obra para instalação de hastes tipo coperwild, de cobre para	unid	120



Diretoria de Engenharia e Arquitetura - DIARQ
SEP 515 Bloco A 3º Andar Sala 300 – CEP: 70.770-501 – Brasília - DF
Fones: (61) 3348-3561 / 3348-3554 Fax: (61) 3349-5831
gearq@sedest.df.gov.br
www.sedest.df.gov.br





GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social e
Transferência de Renda
Diretoria de Engenharia e Arquitetura



	aterramento		
266	Fornecimento de materiais para instalação de CORDOALHA de cobre nú e isoladores para pára-raios, seção de 35 mm ² (com fornecimento de todos materiais)	Metro linear	2800
267	Serviço de mão de obra para instalação de CORDOALHA de cobre nú e isoladores para pára-raios, seção de 35 mm ²	Metro linear	2800
268	Fornecimento de materiais para instalação de CORDOALHA de cobre nú e isoladores para pára-raios, seção de 50 mm ² (com fornecimento de todos materiais)	Metro linear	2500
269	Serviço de mão de obra para instalação de CORDOALHA de cobre nú e isoladores para pára-raios, seção de 50 mm ²	Metro linear	2500
270	Fornecimento de materiais para instalação de CABO PP ISOLADO em PVC seção 3 x 2,5 mm ² - 0,6/1kV - 70°C - flexível (com fornecimento de todos materiais)	Metro linear	6000
271	Serviço de mão de obra para instalação de CABO PP ISOLADO em PVC seção 3 x 2,5 mm ² - 0,6/1kV - 70°C - flexível	Metro linear	6000
272	Serviços de remoção de pontos lógicos e elétricos, incluindo cabos, e infraestrutura	unid	220
273	Serviços de remoção de luminárias existentes, incluindo cabos, e infraestrutura	unid	150
274	Fornecimento de materiais para instalação de luminárias completa 2 x 32 w, com aletas, com reatores e lâmpadas (com fornecimento de todos materiais)	unid	140
275	Serviço de mão de obra para instalação de luminárias completa 2 x 32 w, com aletas, com reatores e lâmpadas	unid	140
276	Fornecimento de materiais para instalação de luminárias completa 2 x 16 w, com aletas, com reatores e lâmpadas (com fornecimento de todos materiais)	unid	60
277	Serviço de mão de obra para instalação de luminárias completa 2 x 16 w, com aletas, com reatores e lâmpadas	unid	60
278	Fornecimento de materiais para instalação subestação elevada TRANSFORMADOR em poste de 75,5 kVA - 15 kV, 60a Hz, chave seccionadora tipo mateus, alta tensão 13,2 kV, baixa tensão 220/127V, incluindo aluguel de munk (com fornecimento de todos materiais)	unid	1
279	Serviço de mão de obra para instalação subestação elevada TRANSFORMADOR em poste de 75,5 kVA - 15 kV, 60a Hz, chave seccionadora tipo mateus, alta tensão 13,2 kV, baixa tensão 220/127V, incluindo aluguel de munk	unid	1
280	Fornecimento de materiais para instalação de CHAVE SECCIONADORA TRIPOLAR 25 A, acionamento frontal rotativo, montado na porta do quadro de distribuição (com fornecimento de todo material)	unid	1
281	Serviço de mão de obra para instalação de CHAVE SECCIONADORA TRIPOLAR 25 A, acionamento frontal rotativo, montado na porta do quadro de distribuição	unid	1
282	Fornecimento de materiais para instalação de CHAVE SECCIONADORA TRIPOLAR 50 A, acionamento frontal rotativo, montado na porta do quadro de distribuição (com fornecimento de todo material)	unid	1
283	Serviço de mão de obra para instalação de CHAVE SECCIONADORA TRIPOLAR 50 A, acionamento frontal rotativo, montado na porta do quadro de distribuição	unid	1
284	Fornecimento de materiais para instalação de ENTRADA DE ENERGIA em caixa de chapa de aço, dimensões 500 x 600 x 270 mm, potência até 5 kW (com fornecimento de todo material)	unid	1
285	Serviço de mão de obra para instalação de ENTRADA DE ENERGIA em caixa de chapa de aço, dimensões 500 x 600 x 270 mm, potência até 5 kW	unid	1
286	Fornecimento de materiais para instalação de DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR 400A 65KA (220/240 Vca,) (com fornecimento de todo material)	unid	2
287	Serviço de mão de obra para instalação de DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR 400A 65KA (220/240 Vca,)	unid	2
288	Fornecimento de materiais para instalação de POSTE metálico curvo h=10 m padrão CEB com luminária e lâmpada de vapor de sódio, potência 400 W, tensão 220 V (completo)(com fornecimento de todo material)	unid	10



Diretoria de Engenharia e Arquitetura - DIARQ
SEP 515 Bloco A 3º Andar Sala 300 – CEP: 70.770-501 – Brasília - DF
Fones: (61) 3348-3561 / 3348-3554 Fax: (61) 3349-5831
gearq@sedest.df.gov.br
www.sedest.df.gov.br





GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social e
Transferência de Renda
Diretoria de Engenharia e Arquitetura



289	Serviço de mão de obra para instalação de POSTE metálico curvo h=10 m padrão CEB com luminária e lâmpada de vapor de sódio, potência 400 W, tensão 220 V (completo)	unid	10
290	Fornecimento de materiais para instalação de Switch de Core	unid	2
291	Serviço de mão de obra para instalação de e Configuração Switch de Core	unid	2
292	Fornecimento de materiais para Suporte e Manutenção Switch de Core	unid	6
293	Serviço de mão de obra para Suporte e Manutenção Switch de Core	unid	6
294	Fornecimento de materiais para instalação Módulo Controlador para Switch de Core	unid	2
295	Serviço de mão de obra para instalação e Configuração do Módulo Controlador para Switch de Core	unid	2
296	Fornecimento de materiais para suporte e manutenção do Módulo Controlador para Switch de Core	unid	6
297	Serviço de mão de obra para suporte e manutenção do Módulo Controlador para Switch de Core	unid	6
298	Fornecimento de materiais para instalação de Módulo com 48 portas UTP 1 Gethernet para Switch Core	unid	4
299	Serviço de mão de obra para instalação e Configuração do Módulo Controlador para Switch de Core	unid	4
300	Fornecimento de materiais para suporte e manutenção Módulo com 48 portas UTP 1 Gethernet para Switch Core	unid	12
301	Serviço de mão de obra para suporte e manutenção Módulo com 48 portas UTP 1 Gethernet para Switch Core	unid	12
302	Fornecimento de materiais para instalação de Módulo com 24 portas em fibra 1 Gethernet para Switch Core	unid	4
303	Serviço de mão de obra para instalação e Configuração do Módulo Controlador para Switch de Core		4
304	Fornecimento de materiais para suporte e manutenção Módulo com 24 portas fibra 1 Gethernet para Switch Core	unid	12
305	Serviço de mão de obra para suporte e manutenção Módulo com 24 portas em fibra 1 Gethernet para Switch Core	unid	12
306	Fornecimento de materiais para instalação de Switch de Acesso Tipo 1	unid	6
307	Serviço de mão de obra para Instalação e Configuração de Switch de Acesso Tipo 1	unid	6
308	Fornecimento de materiais para suporte e manutenção de Switch de Acesso Tipo 1	unid	18
309	Serviço de mão de obra para suporte e manutenção de Switch de Acesso Tipo 1	unid	18
310	Fornecimento de materiais para instalação de Switch de Acesso Tipo 2	unid	10
311	Serviço de mão de obra para Instalação e Configuração de Switch de Acesso Tipo 2	unid	10
312	Fornecimento de materiais para suporte e manutenção de Switch de Acesso Tipo 2	unid	10
313	Serviço de mão de obra para suporte e manutenção de Switch de Acesso Tipo 2	unid	30
314	Fornecimento de materiais para instalação de Switch de Acesso Tipo 3		8
315	Serviço de mão de obra para Instalação e Configuração de Switch de Acesso Tipo 3	unid	8
316	Fornecimento de materiais para suporte e manutenção de Switch de Acesso Tipo 3	unid	8
317	Serviço de mão de obra para suporte e manutenção de Switch de Acesso Tipo 3	unid	24
318	Fornecimento de materiais para instalação de Conector Óptico para fibra multimodo 1 Gethernet para Switches e Módulos	unid	50
319	Serviço de mão de obra para instalação e configuração de Conector Óptico para fibra multimodo 1 Gethernet para Switches e Módulos	unid	50
320	Fornecimento de materiais para suporte e manutenção Conector Óptico para fibra multimodo 1 Gethernet para Switches e Módulos	unid	150
321	Serviço de mão de obra para suporte e manutenção Conector Óptico para fibra multimodo 1 Gethernet para Switches e Módulos	unid	150
322	Fornecimento de materiais para instalação de Conector para interface RJ-45	unid	10



Diretoria de Engenharia e Arquitetura - DIARQ
SEP 515 Bloco A 3º Andar Sala 300 – CEP: 70.770-501 – Brasília - DF
Fones: (61) 3348-3561 / 3348-3554 Fax: (61) 3349-5831
gearq@sedest.df.gov.br
www.sedest.df.gov.br





GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social e
Transferência de Renda
Diretoria de Engenharia e Arquitetura



323	Serviço de mão de obra para instalação e configuração de Conector para interface RJ-46	unid	10
324	Fornecimento de materiais para suporte e manutenção de Conector para interface RJ-45	unid	30
325	Serviço de mão de obra para suporte e manutenção de Conector para interface RJ-46	unid	30
326	Fornecimento de materiais para instalação de Cordão Óptico Duplex Multimodo OM3 LC/LC 1,5m	unid	42
327	Serviço de mão de obra para instalação de Cordão Óptico Duplex Multimodo OM3 LC/LC 1,5m	unid	42
328	Fornecimento de materiais para instalação de Cabo Óptico Indoor/Outdoor Multimodo OM3 50/125 - 04F	Metro linear	1000
329	Serviço de mão de obra para instalação de Cabo Óptico Indoor/Outdoor Multimodo OM3 50/125 - 04F	Metro linear	1000
330	Fornecimento de materiais para instalação de Distribuidor Interno Óptico de 48 posições completo com 48 conectores LC para fibra óptica multimodo 50/125 OM2	unid	1
331	Serviço de mão de obra para instalação de Distribuidor Interno Óptico de 48 posições completo com 48 conectores LC para fibra óptica multimodo 50/125 OM3	unid	1
332	Fornecimento de materiais para instalação de Distribuidor Interno Óptico de 12 posições com 4 conectores LC para fibra óptica multimodo 50/125 OM2	unid	9
333	Serviço de mão de obra para instalação de Distribuidor Interno Óptico de 12 posições com 4 conectores LC para fibra óptica multimodo 50/125 OM3	unid	9
334	Fornecimento de materiais para instalação de Rodapé Técnico e acessórios	Metro linear	200
335	Serviço de mão de obra para instalação de Rodapé Técnico e acessórios	Metro linear	200

Atesto ainda que a referida empresa demonstrou alta capacidade e idoneidade nos serviços prestados, utilizando materiais de primeira qualidade. Não consta até a presente data em nosso registro nada que os desabone.

Brasília, DF, 29 de outubro de 2013.

SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E
TRANSFERÊNCIA DE RENDA/SEDEST

Humberto Ferreira Diniz
Matrícula 216872-3





Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Distrito Federal

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Distrito Federal - Crea-DF o Acervo Técnico do profissional **MARIO LUCIO PEREIRA** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **MARIO LUCIO PEREIRA** RNP: **0707864437** Registro: **10582/D-DF**

Título profissional: **Engenheiro Eletricista**

Número da ART: **0720130061761.....** Tipo de ART: **Obra ou serviço..** Registrada em: **07/11/2013**Baixada em: **02/12/2013**
Forma de registro: **Substituição à 0720130061448.....** Participação técnica: **Individual.....**
Empresa contratada: **8581 -..STARK CONSTRUcoes LTDA.....**

Contratante: **SECRET. ESTADO DESENV.SOCIAL E TRANSF.DE RENDA/SEDEST** CPF/CNPJ: **00.394.734/0001-00**

ED.ANEXO PALACIO DO

BURITI 4º ANDAR

Número: 4.....

Bairro: **PLANO PILOTO.....** CEP: **70770-501**

Complemento:

Cidade: **BRASILIA.....** UF: **DF**

Fone: **(61....)33483555....**

E-Mail: **gearq@sedest.df.gov.br.....**

Contrato: **11/2012/SEDEST**

Celebrado em: **15/06/2012** Valor R\$: **3.693.559,28...**

Vinculada a ART:

Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Público**

Ação institucional: **Órgão Público..**

Endereço da Obra/Serviço: **DIVERSAS LOCALIDADES DA SEDEST**

Número: **00.....**

Bairro: **DIVERSOS.....**

CEP: **70770-501.....**

Cidade: **BRASILIA.....** UF: **DF**

Complemento:

Data de Início: **15/06/2012**

Conclusão efetiva: **14/06/2013**

Coordenadas Geográficas:

Finalidade: **Outro.....**

Código/Obra pública:

Proprietário: **SECRET. ESTADI DESENV.SOCIAL E TRANSF.DE RENDA/SEDEST**

CPF/CNPJ: **00.394.734/0001-00**

E-Mail: **gearq@sedest.df.gov.br**

Fone: **(61....) 33483555..**

Atividade(s) Técnica(s): **1 - Execução Rede Elétrica de Baixa Tensão Comercial, 91.605,9100 metros quadrados;**

Observações

CONTRATO 11/2012 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL E REFORMA GERAL

Informações Complementares

CERTIFICAMOS QUE A CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO - CAT FOI CONCEDIDA ADMINISTRATIVAMENTE, CONFORME PARECER DE 03/12/2013 DO DEPARTAMENTO TÉCNICO/DTE, DE ACORDO COM O PROCESSO Nº 216038/2013. CERTIDÃO VÁLIDA PARA O PROFISSIONAL ACIMA CITADO, DENTRO DOS SERVIÇOS CONDIZENTES COM SUAS ATRIBUIÇÕES PROFISSIONAIS.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, conforme selos de segurança 12343 a 12358, o atestado contendo <16> folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 0720130001904

Data: 04/12/2013 Hora: 15:29:00

Código de Controle: FEMWVGM

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no Crea.

A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas. A CAT é válida em todo o território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nela contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-DF (www.creadf.org.br).

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Distrito Federal
SGAS 901 - Conj. "D" Asa Sul Brasília-DF - CEP: 70390-010
Tel: (61) 3961-2800 Fax: (61) 3223-4619 E-mail: informacao@creadf.org.br

