






<div></div> <div>MARECHAL DEODORO</div> <div>PREFEITURA</div>			PLANILHA ORÇAMENTÁRIA																
			OBRA:	IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM NO LOTEAMENTO ENCONTRO DO MAR E DIVERSAS RUAS (RUAS SELECIONADAS LOT.FRANCÊS E LUAR DO FRANCÊS) - REV.05 SUPRESSÃO JULHO.2022 (SEM DESONERAÇÃO)						DATA :		01/11/2021		BDI :		21,35%			
			DESCRIÇÃO:	IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM NO LOTEAMENTO ENCONTRO DO MAR E DIVERSAS RUAS (RUAS SELECIONADAS LOT.FRANCÊS E LUAR DO FRANCÊS) - REV.05 SUPRESSÃO JULHO.2022 (SEM DESONERAÇÃO)						FONTE		VERSÃO		HORA		MES		DATA REF.	
			LOCAL:	AL 101, Marechal Deodoro -AL						ORSE		2022/06		111,51%		69,89%		08/2022	
			CLIENTE:	SEMINFRA - MARECHAL DEODORO/AL						SBC		2022/06 - Maceió		113,36%		-		06/2022	
			UNIDADES:	31044.41M²						SCO		2022/06		121,78%		-		07/2022	
			VALOR POR UNIDADE:	R\$ 545,78						SICRO NOVO		2022/04		-		-		07/2022	
							SINAPI		2022/06 SEM DESONERAÇÃO		113,41%		69,73%		07/2022				
							Composições		PRÓPRIA		0,00%		0,00%						
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO				FONTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$			PREÇO TOTAL R\$	PESO %	BDI					
									SEM BDI	BDI	COM BDI								
1	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO											24.638,20	0,15						
1.1	COMP-01493867	MOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE MACEIÓ PARA MARECHAL DEODORO (PAVIMENTAÇÃO - RUAS FRANCÊS)				Composições Próprias	UN	1,00	10.151,71	2.167,39	12.319,10	12.319,10	0,07	21,35					
1.2	COMP-61629209	DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE MACEIÓ PARA MARECHAL DEODORO (PAVIMENTAÇÃO - RUAS FRANCÊS)				Composições Próprias	UN	1,00	10.151,71	2.167,39	12.319,10	12.319,10	0,07	21,35					
2	ADMINISTRAÇÃO LOCAL											733.904,29	4,33						
2.1	COMP-55688599	ADMINISTRAÇÃO LOCAL - INCLUINDO EXAMES, ALIMENTAÇÃO E SEGURO - PAVIMENTAÇÃO RUAS FRANCÊS (RUAS SELECIONADAS)				Composições Próprias	UN	1,00	604.783,10	129.121,19	733.904,29	733.904,29	4,33	21,35					
3	CANTEIRO DE OBRAS											191.321,44	1,13						
3.1	93211	EXECUÇÃO DE REFEITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM ALVENARIA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_02/2016				SINAPI	M2	20,00	595,99	127,24	723,23	14.464,60	0,09	21,35					
3.2	93206	EXECUÇÃO DE ESCRITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM ALVENARIA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_02/2016				SINAPI	M2	20,00	1.082,30	231,07	1.313,37	26.267,40	0,16	21,35					
3.3	93213	EXECUÇÃO DE SANITÁRIO E VESTIÁRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM ALVENARIA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_02/2016				SINAPI	M2	20,00	994,89	212,41	1.207,30	24.146,00	0,14	21,35					
3.4	93209	EXECUÇÃO DE ALMOXARIFADO EM CANTEIRO DE OBRA EM ALVENARIA, INCLUSO PRATELEIRAS. AF_02/2016				SINAPI	M2	80,00	925,80	197,66	1.123,46	89.876,80	0,53	21,35					
3.5	98459	TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_05/2018				SINAPI	M2	264,00	114,14	24,37	138,51	36.566,64	0,22	21,35					
4	SERVIÇOS PRELIMINARES											83.539,15	0,49						
4.1	CP-1783-74209/001	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO				Composições Próprias	M2	16,50	543,94	116,13	660,07	10.891,16	0,06	21,35					
4.2	COMP-61946658	Ligação Predial de Água no Passeio em 1 1/2", com fornecimento do material, inclusive hidrômetro de 20m3/h e caixa de proteção c/tampa de concreto - REV.03				Composições Próprias	un	1,00	467,72	99,86	567,58	567,58	0,00	21,35					
4.3	CP-4488-S09416.01	Instalação provisória de energia elétrica, aerea, trifasica, em poste de concreto, exclusive fornecimento do medidor REV.01(10/2021)				Composições Próprias	un	1,00	2.614,75	558,25	3.173,00	3.173,00	0,02	21,35					
4.4	CP-0401-73658.01	LIGAÇÃO DOMICILIAR DE ESGOTO DN 100MM, DA CASA ATÉ A CAIXA, COMPOSTO POR 30,0M TUBO DE PVC ESGOTO PREDIAL DN 100MM E CAIXA DE ALVENARIA COM TAMPA DE CONCRETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. REV.01(10/2021)				Composições Próprias	UN	1,00	2.031,06	433,63	2.464,69	2.464,69	0,01	21,35					
4.5	COMP-85823326	Acompanhamento Topográfico de Infraestrutura.				Composições Próprias	m²	31.044,41	0,29	0,06	0,35	10.865,54	0,06	21,35					
4.6	COMP-93142686	Detalhamento e As Built.				Composições Próprias	VB	1,00	45.799,08	9.778,10	55.577,18	55.577,18	0,33	21,35					
5	SERVIÇO DE TERRAPLENAGEM											248.062,19	1,46						
5.1	101116	ESCAVAÇÃO HORIZONTAL EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (170HP/LÂMINA: 5,20M3). AF_07/2020				SINAPI	M3	9.888,42	2,08	0,44	2,52	24.918,82	0,15	21,35					
5.2	100992	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 18 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (ÇAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: T). AF_07/2020				SINAPI	T	16.711,42	5,45	1,16	6,61	110.462,49	0,65	21,35					
5.3	95428	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020				SINAPI	TXKM	23.395,99	1,56	0,33	1,89	44.218,42	0,26	21,35					
5.4	95880	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020				SINAPI	TXKM	35.093,99	1,24	0,26	1,50	52.640,99	0,31	21,35					
5.5	100574	ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_11/2019				SINAPI	M3	9.888,42	1,32	0,28	1,60	15.821,47	0,09	21,35					
6	SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO											3.843.173,41	22,68						
6.1	100576	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019				SINAPI	M2	26.563,22	2,11	0,45	2,56	68.001,84	0,40	21,35					
6.2	101768	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLO ESTABILIZADO GRANULOMETRICAMENTE SEM MISTURA DE SOLOS - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019				SINAPI	M3	3.984,48	41,08	8,77	49,85	198.626,33	1,17	21,35					
6.3	98525	LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS.AF_05/2018				SINAPI	M2	9.720,00	0,32	0,07	0,39	3.790,80	0,02	21,35					
6.4	96396	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019				SINAPI	M3	5.312,64	140,46	29,99	170,45	905.539,49	5,34	21,35					

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA													
<div></div>			OBRA:	IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM NO LOTEAMENTO ENCONTRO DO MAR E DIVERSAS RUAS (RUAS SELECIONADAS LOT.FRANCÊS E LUAR DO FRANCÊS) - REV.05 SUPRESSÃO JULHO.2022 (SEM DESONERAÇÃO)					DATA : 01/11/2021		BDI : 21,35%		
			DESCRIÇÃO:	IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM NO LOTEAMENTO ENCONTRO DO MAR E DIVERSAS RUAS (RUAS SELECIONADAS LOT.FRANCÊS E LUAR DO FRANCÊS) - REV.05 SUPRESSÃO JULHO.2022 (SEM DESONERAÇÃO)					FONTE	VERSÃO	HORA	MES	DATA REF.
			LOCAL:	AL 101, Marechal Deodoro -AL					EMBASA	2021.2 SEM DESONERAÇÃO	171,36%	129,09%	12/2021
			CLIENTE:	SEMINFRA - MARECHAL DEODORO/AL					ORSE	2022/06	111,51%	69,89%	08/2022
			UNIDADES:	31044.41M²					SBC	2022/06 - Maceió	113,36%	-	06/2022
			VALOR POR UNIDADE:	R\$ 545,78					SCO	2022/06	121,78%	-	07/2022
							SICRO NOVO	2022/04	-	-	07/2022		
							SINAPI	2022/06 SEM DESONERAÇÃO	113,41%	69,73%	07/2022		
							Composições	PRÓPRIA	0,00%	0,00%			
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$			PREÇO TOTAL R\$	PESO %	BDI		
						SEM BDI	BDI	COM BDI					
6.5	CP-4011352-33072337	EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA - EAI	Composições Próprias	m²	24.652,82	0,40	0,09	0,49	12.079,88	0,07	21,35		
6.6	CP-96402-36775074	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO SEM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-1C. AF_11/2019	Composições Próprias	M2	24.630,00	0,84	0,18	1,02	25.122,60	0,15	21,35		
6.7	CP-95995-56578480	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE AQUISIÇÃO E TRANSPORTE DO CAP, CARGA E TRANSPORTE DA MASSA. AF_11/2019	Composições Próprias	M3	727,53	462,96	98,84	561,80	408.726,35	2,41	21,35		
6.8	101003	CARGA DE MISTURA ASFÁLTICA EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 M³ (UNIDADE: T). AF_07/2020	SINAPI	T	1.858,69	6,73	1,44	8,17	15.185,50	0,09	21,35		
6.9	4915669	Remoção mecanizada de camada granular do pavimento	SICRO NOVO	m³	441,00	7,58	1,62	9,20	4.057,20	0,02	21,35		
6.10	97636	DEMOLIÇÃO PARCIAL DE PAVIMENTO ASFÁLTICO, DE FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	SINAPI	M2	1.260,00	16,58	3,54	20,12	25.351,20	0,15	21,35		
6.11	COM-41170925	CONTROLE TECNOLÓGICO DE ASFALTO	Composições Próprias		12,00	6.049,15	1.291,49	7.340,64	88.087,68	0,52	21,35		
6.12	100992	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 18 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (ÇAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: T). AF_07/2020	SINAPI	T	20.286,10	5,45	1,16	6,61	134.091,12	0,79	21,35		
6.13	95428	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	SINAPI	TXKM	112.878,60	1,56	0,33	1,89	213.340,55	1,26	21,35		
6.14	95880	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	SINAPI	TXKM	424.425,43	1,24	0,26	1,50	636.638,15	3,76	21,35		
6.15	95430	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	SINAPI	TXKM	184.079,16	0,47	0,10	0,57	104.925,12	0,62	21,35		
6.16	AQUISIÇÃO DE MATERIAL ASFÁLTICO								885.871,95	5,23			
6.16.1	COMP-86955784	Aquisição de material asfáltico - CAP-50/70 - - BDI = 15,00	Composições Próprias	T	117,53	5.244,10	786,62	6.030,72	708.790,52	4,18	15,00		
6.16.2	COMP-22455277	Aquisição de material asfáltico - Emulsão asfáltica para imprimação - EAI - BDI = 15,00	Composições Próprias	T	32,05	3.555,73	533,36	4.089,09	131.055,33	0,77	15,00		
6.16.3	COMP-06182664	Aquisição de material asfáltico - RR 1C - BDI = 15,00	Composições Próprias	T	11,08	3.612,16	541,82	4.153,98	46.026,10	0,27	15,00		
6.17	TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO								113.737,65	0,67			
6.17.1	COMP-30839860-JUN-2022	Transporte de material asfáltico - CAP-50/70 - BDI = 15,00	Composições Próprias	T	117,53	615,60	92,34	707,94	83.204,19	0,49	15,00		
6.17.2	COMP-63584108-JUN-2022	Transporte de material asfáltico - Emulsão asfáltica para imprimação - EAI - BDI = 15,00	Composições Próprias	T	32,05	615,60	92,34	707,94	22.689,48	0,13	15,00		
6.17.3	COMP-70351721-JUN-2022	Transporte de material asfáltico - RR-1C - BDI = 15,00	Composições Próprias	T	11,08	615,60	92,34	707,94	7.843,98	0,05	15,00		
7	SERVIÇOS DE DRENAGEM								11.379.124,44	67,16			
7.1	COMP-17265471	Locação de rede de drenagem	Composições Próprias	m	4.367,00	4,95	1,06	6,01	26.245,67	0,15	21,35		
7.2	COMP-71943776	ISOLAMENTO DE OBRA COM TELA PLASTICA COM MALHA DE 5MM E ESTRUTURA DE MADEIRA PONTALETEADA reaproveitamento 10 vezes	Composições Próprias	m²	2.908,42	4,55	0,97	5,52	16.054,48	0,09	21,35		
7.3	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	SINAPI	M	7.584,00	45,39	9,69	55,08	417.726,72	2,47	21,35		
7.4	102498	PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAÇÃO). AF_05/2021	SINAPI	M	7.584,00	1,25	0,27	1,52	11.527,68	0,07	21,35		
7.5	94287	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_06/2016	SINAPI	M	7.584,00	35,56	7,59	43,15	327.249,60	1,93	21,35		
7.6	COMP-36617411	Dissipador de energia - DEB 11 (Padrão DNIT)	Composições Próprias	un	2,00	4.524,15	965,91	5.490,06	10.980,12	0,06	21,35		
7.7	99301	BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 2X2 M, PROFUNDIDADE = 1,45 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020	SINAPI	UN	52,00	5.106,96	1.090,34	6.197,30	322.259,60	1,90	21,35		
7.8	99324	BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 2X4 M, PROFUNDIDADE = 1,45 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020	SINAPI	UN	49,00	8.719,42	1.861,60	10.581,02	518.469,98	3,06	21,35		

<div></div> <div>MARECHAL DEODORO</div> <div>PREFEITURA</div>		PLANILHA ORÇAMENTÁRIA																
		OBRA:	IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM NO LOTEAMENTO ENCONTRO DO MAR E DIVERSAS RUAS (RUAS SELECIONADAS LOT.FRANCÊS E LUAR DO FRANCÊS) - REV.05 SUPRESSÃO JULHO.2022 (SEM DESONERAÇÃO)						DATA :		01/11/2021		BDI :		21,35%			
		DESCRIÇÃO:	IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM NO LOTEAMENTO ENCONTRO DO MAR E DIVERSAS RUAS (RUAS SELECIONADAS LOT.FRANCÊS E LUAR DO FRANCÊS) - REV.05 SUPRESSÃO JULHO.2022 (SEM DESONERAÇÃO)						FONTE		VERSÃO		HORA		MES		DATA REF.	
		LOCAL:	AL 101, Marechal Deodoro -AL						EMBASA		2021.2 SEM DESONERAÇÃO		171,36%		129,09%		12/2021	
		CLIENTE:	SEMINFRA - MARECHAL DEODORO/AL						ORSE		2022/06		111,51%		69,89%		08/2022	
		UNIDADES:	31044.41M³						SBC		2022/06 - Maceió		113,36%		-		06/2022	
VALOR POR UNIDADE:	R\$ 545,78						SCO		2022/06		121,78%		-		07/2022			
								SICRO NOVO		2022/04		-		-		07/2022		
								SINAPI		2022/06 SEM DESONERAÇÃO		113,41%		69,73%		07/2022		
								Composições		PRÓPRIA		0,00%		0,00%				
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$			PREÇO TOTAL R\$	PESO %	BDI							
						SEM BDI	BDI	COM BDI										
7.9	99307	ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 2X2 M. AF_12/2020	SINAPI	M	5,60	1.789,92	382,15	2.172,07	12.163,59	0,07	21,35							
7.10	99325	ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 2X4 M. AF_12/2020	SINAPI	M	17,15	2.563,46	547,30	3.110,76	53.349,53	0,31	21,35							
7.11	98114	TAMPA CIRCULAR PARA ESGOTO E DRENAGEM, EM FERRO FUNDIDO, DIÂMETRO INTERNO = 0,6 M. AF_12/2020	SINAPI	UN	101,00	600,14	128,13	728,27	73.555,27	0,43	21,35							
7.12	102279	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARG. MENOR QUE 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021	SINAPI	M3	15.380,57	6,52	1,39	7,91	121.660,31	0,72	21,35							
7.13	90084	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M ATÉ 3,0 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARGURA ATÉ 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021	SINAPI	M3	4.122,06	10,18	2,17	12,35	50.907,44	0,30	21,35							
7.14	93360	REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA DE 1,5 A 2,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016	SINAPI	M3	6.200,42	20,43	4,36	24,79	153.708,41	0,91	21,35							
7.15	93362	REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA DE 1,5 A 2,5 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016	SINAPI	M3	4.122,06	12,88	2,75	15,63	64.427,80	0,38	21,35							
7.16	101622	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE AREIA, LANÇAMENTO MECANIZADO. AF_08/2020	SINAPI	M3	1.400,20	158,48	33,84	192,32	269.286,46	1,59	21,35							
7.17	100992	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 18 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: T). AF_07/2020	SINAPI	T	21.353,99	5,45	1,16	6,61	141.149,87	0,83	21,35							
7.18	95428	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	SINAPI	TXKM	33.760,13	1,56	0,33	1,89	63.806,65	0,38	21,35							
7.19	95880	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	SINAPI	TXKM	53.538,61	1,24	0,26	1,50	80.307,92	0,47	21,35							
7.20	97956	CAIXA PARA BOCA DE LOBO SIMPLES RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0.6X1X1,2 M. AF_12/2020	SINAPI	UN	181,00	1.187,48	253,53	1.441,01	260.822,81	1,54	21,35							
7.21	97957	CAIXA PARA BOCA DE LOBO DUPLA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0.6X2,2X1,2 M. AF_12/2020	SINAPI	UN	6,00	2.141,94	457,30	2.599,24	15.595,44	0,09	21,35							
7.22	100574	ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_11/2019	SINAPI	M3	9.180,15	1,32	0,28	1,60	14.688,24	0,09	21,35							
7.23	COMP-50487365	Galeria de Concreto Retangular 0,40x0,60(b) completa (Rua Francês).rev00	Composições Próprias	M	592,00	544,38	116,23	660,61	391.081,12	2,31	21,35							
7.24	COMP-68506757	Galeria de Concreto Retangular 0,50x0,80(b), completa (Ruas Francês).rev00	Composições Próprias	M	546,00	662,27	141,39	803,66	438.798,36	2,59	21,35							
7.25	COMP-49810223	Galeria de Concreto Retangular 0,60x0,80(b), completa (Ruas Francês).rev00	Composições Próprias	M	36,00	717,83	153,26	871,09	31.359,24	0,19	21,35							
7.26	COMP-91611945	Galeria de Concreto Retangular 0,50x1,00(b), completa (Ruas Francês).rev00	Composições Próprias	M	240,00	777,03	165,90	942,93	226.303,20	1,34	21,35							
7.27	COMP-75469395	Galeria de Concreto Retangular 0,50x1,50(b), completa (Ruas Francês).rev00	Composições Próprias	M	661,00	988,95	211,14	1.200,09	793.259,49	4,68	21,35							
7.28	COMP-02008825	Galeria de Concreto Retangular 0,50x1,20(b)- DUPLA , completa (Ruas Francês).rev00	Composições Próprias	M	12,00	2.026,71	432,70	2.459,41	29.512,92	0,17	21,35							
7.29	COMP-84815325	Galeria de Concreto Retangular 0,50x1,50(b)- DUPLA , completa (Ruas Francês).rev00	Composições Próprias	M	12,00	2.059,74	439,75	2.499,49	29.993,88	0,18	21,35							
7.30	COMP-73463025	Galeria de Concreto Retangular 0,50x1,50(b)- QUADRUPLA , completa (Ruas Francês).rev00	Composições Próprias	M	118,00	4.006,43	855,37	4.861,80	573.692,40	3,39	21,35							
7.31	COMP-04551791	Galeria de Concreto Retangular 0,60x1,00(b)- DUPLA, completa (Ruas Francês).rev00	Composições Próprias	M	322,00	1.652,98	352,91	2.005,89	645.896,58	3,81	21,35							
7.32	COMP-87638512	Galeria de Concreto Retangular 0,60x1,20(b)- DUPLA, completa (Ruas Francês).rev00	Composições Próprias	M	72,00	2.077,31	443,51	2.520,82	181.499,04	1,07	21,35							
7.33	COMP-60257060	Galeria de Concreto Retangular 0,60x1,50(b)- DUPLA , completa (Ruas Francês).rev00	Composições Próprias	M	178,00	2.110,67	450,63	2.561,30	455.911,40	2,69	21,35							
7.34	COMP-51273626	Galeria de Concreto Retangular 0,80x1,50(b)- DUPLA , completa (Ruas Francês).rev00	Composições Próprias	M	981,00	2.375,21	507,11	2.882,32	2.827.555,92	16,69	21,35							
7.35	00041781	TUBO CORRUGADO PEAD, PAREDE DUPLA, INTERNA LISA, JEI, DN/DI "400" MM, PARA SANEAMENTO (DRENAGEM/ESGOTO) - BDI = 15,28	SINAPI	M	497,00	273,87	41,85	315,72	156.912,84	0,93	15,28							
7.36	CP-S10048-01021358	ASSENTAMENTO DE TUBO DE PEAD CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE DE DRENAGEM, DN 400 MM	Composições Próprias	m	497,00	8,29	1,77	10,06	4.999,82	0,03	21,35							

<div></div> <div>MARECHAL DEODORO PREFEITURA</div>		PLANILHA ORÇAMENTÁRIA																			
		OBRA:					IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM NO LOTEAMENTO ENCONTRO DO MAR E DIVERSAS RUAS (RUAS SELECIONADAS LOT.FRANCÊS E LUAR DO FRANCÊS) - REV.05 SUPRESSÃO JULHO.2022 (SEM DESONERAÇÃO)					DATA :		01/11/2021		BDI :		21,35%			
		DESCRIÇÃO:					IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM NO LOTEAMENTO ENCONTRO DO MAR E DIVERSAS RUAS (RUAS SELECIONADAS LOT.FRANCÊS E LUAR DO FRANCÊS) - REV.05 SUPRESSÃO JULHO.2022 (SEM DESONERAÇÃO)					FONTE		VERSÃO		HORA		MES		DATA REF.	
		LOCAL:					AL 101, Marechal Deodoro -AL					EMBASA		2021.2 SEM DESONERAÇÃO		171,36%		129,09%		12/2021	
		CLIENTE:					SEMINFRA - MARECHAL DEODORO/AL					ORSE		2022/06		111,51%		69,89%		08/2022	
		UNIDADES:					31044.41M²					SBC		2022/06 - Maceió		113,36%		-		06/2022	
		VALOR POR UNIDADE:					R\$ 545,78					SCO		2022/06		121,78%		-		07/2022	
										SICRO NOVO		2022/04		-		-		07/2022			
										SINAPI		2022/06 SEM DESONERAÇÃO		113,41%		69,73%		07/2022			
										Composições		PRÓPRIA		0,00%		0,00%					
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$			PREÇO TOTAL R\$	PESO %	BDI										
						SEM BDI	BDI	COM BDI													
7.37	COMP-88549851	VALETA DE 0,80(h)x0,80(b) e 3,00(B)	Composições Próprias	m	100,00	261,18	55,76	316,94	31.694,00	0,19	21,35										
7.38	CP-S07189-41331142	Controle tecnológico de concreto "com" moldagem de corpos de prova, distancia até 30 km	Composições Próprias	dia	144,00	710,22	151,63	861,85	124.106,40	0,73	21,35										
7.39	COMP-75094754	Rebaixamento com ponteiros filtrantes (01 conjunto), inclusive grupo gerador 80 kva - aluguel mensal	Composições Próprias	ms	20,00	8.965,00	1.914,03	10.879,03	217.580,60	1,28	21,35										
7.40	CP-S07133-86161997	Escoramento metálico p/ valas, h<=2,50 m, com pranchas metálicas de 4,7 mm x 30 cm e longarinas em peças de madeira de 3"x6", reaproveitamento : 60 vezes	Composições Próprias	m2	8.706,92	32,52	6,94	39,46	343.575,06	2,03	21,35										
7.41	LAGOAS DE RETENÇÃO								817.492,67	4,82											
7.41.1	102281	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M ATÉ 3,0 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO),COM ESCAVADEIRA (1,2 M3),LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_ 02/2021	SINAPI	M3	15.256,83	5,16	1,10	6,26	95.507,76	0,56	21,35										
7.41.2	100992	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 18 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (ÇAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: T). AF_ 07/2020	SINAPI	T	31.474,84	5,45	1,16	6,61	208.048,69	1,23	21,35										
7.41.3	95880	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_ 07/2020	SINAPI	TXKM	66.097,17	1,24	0,26	1,50	99.145,76	0,59	21,35										
7.41.4	95428	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: TXKM). AF_ 07/2020	SINAPI	TXKM	44.064,78	1,56	0,33	1,89	83.282,43	0,49	21,35										
7.41.5	COMP-14816684	CONCRETAGEM DE EDIFICAÇÕES (PAREDES E LAJES) FEITAS COM SISTEMA DE FÓRMAS MANUSEÁVEIS, COM CONCRETO USINADO AUTOADENSÁVEL FCK 25 MPA E TELA DE AÇO Q-92 - LANÇAMENTO E ACABAMENTO. AF_ 06/2015	Composições Próprias	M³	2.018,27	116,94	24,97	141,91	286.412,70	1,69	21,35										
7.41.6	100574	ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_11/2019	SINAPI	M3	15.256,83	1,32	0,28	1,60	24.410,93	0,14	21,35										
7.41.7	CP-S07189-41331142	Controle tecnológico de concreto "com" moldagem de corpos de prova, distancia até 30 km	Composições Próprias	dia	24,00	710,22	151,63	861,85	20.684,40	0,12	21,35										
7.42	RECONSTITUIÇÕES								31.955,91	0,19											
7.42.1	89446	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 06/2022	SINAPI	M	503,10	6,00	1,28	7,28	3.662,57	0,02	21,35										
7.42.2	89449	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 06/2022	SINAPI	M	251,55	20,97	4,48	25,45	6.401,95	0,04	21,35										
7.42.3	89451	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 06/2022	SINAPI	M	201,24	57,39	12,25	69,64	14.014,35	0,08	21,35										
7.42.4	CP-S01527-24468611	Tubo pvc rígido soldável ponta e bolsa p/ esgoto predial, d = 100 mm	Composições Próprias	m	150,93	43,01	9,18	52,19	7.877,04	0,05	21,35										
8	SERVIÇOS DE SINALIZAÇÃO								101.835,63	0,60											
8.1	5213408	Pintura de faixa com termoplástico por aspersão - espessura de 1,5 mm	SICRO NOVO	m²	845,54	41,24	8,80	50,04	42.310,82	0,25	21,35										
8.2	5212556	Placa para sinalização de obras montada em cavalete metálico - 1,00 x 1,00 m - utilização de 600 ciclos - fornecimento, 01 un.implantação e 01 retirada diária - DESVIO	SICRO NOVO	dia	3.360,00	1,92	0,41	2,33	7.828,80	0,05	21,35										
8.3	5212557	Placa de regulamentação para sinalização de obras montada em suporte metálico móvel - D = 1,00 m - utilização de 600 ciclos un.- fornecimento, 01 implantação e 01 retirada diária	SICRO NOVO	dia	3.360,00	3,54	0,76	4,30	14.448,00	0,09	21,35										
8.4	5212560	Placa de advertência para sinalização de obras montada em suporte metálico móvel, lado 1,00 m - utilização de 600 ciclos - un.fornecimento, 01 implantação e 01 retirada diária	SICRO NOVO	dia	3.360,00	3,77	0,80	4,57	15.355,20	0,09	21,35										
8.5	5213385	Barreira de sinalização tipo I de direcionamento ou bloqueio - confecção	SICRO NOVO	un	20,00	315,90	67,44	383,34	7.666,80	0,05	21,35										
8.6	5213835	Cone plástico para canalização de trânsito - utilização de 150 ciclos - fornecimento, 01 implantação e 01 retirada diária un.	SICRO NOVO	dia	3.360,00	0,76	0,16	0,92	3.091,20	0,02	21,35										
8.7	5213406	Pintura de setas e zebrados com tinta acrílica emulsionada em água - espessura de 0,4 mm	SICRO NOVO	m²	12,61	27,15	5,80	32,95	415,50	0,00	21,35										
8.8	5213445	Placa de regulamentação em aço, R1 lado 0,331 m - película retrorrefletiva tipo I + SI - fornecimento e implantação	SICRO NOVO	un	11,00	366,66	78,28	444,94	4.894,34	0,03	21,35										
8.9	5213572	Placa em aço - película III + III - fornecimento e implantação	SICRO NOVO	m²	0,72	569,07	121,50	690,57	497,21	0,00	21,35										
8.10	5213857	Suporte metálico galvanizado para placa de regulamentação - R1 - lado de 0,414 m - fornecimento e implantação	SICRO NOVO	un	12,00	365,87	78,11	443,98	5.327,76	0,03	21,35										
9	SERVIÇOS DE OBRAS COMPLEMENTARES								337.843,52	1,99											
9.1	101198	CERCA COM MOURÕES DE CONCRETO, SEÇÃO "T" PONTA INCLINADA, 10X10 CM, ESPAÇAMENTO DE 2,5 M, CRAVADOS 0,5 M, COM 11 FIOS DE ARAME DE AÇO OVALADO 15X17 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 05/2020	SINAPI	M	798,78	80,57	17,20	97,77	78.096,72	0,46	21,35										

<div></div> <div>MARECHAL DEODORO</div> <div>PREFEITURA</div>		PLANILHA ORÇAMENTÁRIA															
		OBRA:	IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM NO LOTEAMENTO ENCONTRO DO MAR E DIVERSAS RUAS (RUAS SELECIONADAS LOT.FRANCÊS E LUAR DO FRANCÊS) - REV.05 SUPRESSÃO JULHO.2022 (SEM DESONERAÇÃO)					DATA :		01/11/2021		BDI :		21,35%			
		DESCRIÇÃO:	IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM NO LOTEAMENTO ENCONTRO DO MAR E DIVERSAS RUAS (RUAS SELECIONADAS LOT.FRANCÊS E LUAR DO FRANCÊS) - REV.05 SUPRESSÃO JULHO.2022 (SEM DESONERAÇÃO)					FONTE		VERSÃO		HORA		MES		DATA REF.	
		LOCAL:	AL 101, Marechal Deodoro -AL					EMBASA		2021.2 SEM DESONERAÇÃO		171,36%		129,09%		12/2021	
		CLIENTE:	SEMINFRA - MARECHAL DEODORO/AL					ORSE		2022/06		111,51%		69,89%		08/2022	
		UNIDADES:	31044.41M²					SBC		2022/06 - Maceió		113,36%		-		06/2022	
		VALOR POR UNIDADE:	R\$ 545,78					SCO		2022/06		121,78%		-		07/2022	
							SICRO NOVO		2022/04		-		-		07/2022		
							SINAPI		2022/06 SEM DESONERAÇÃO		113,41%		69,73%		07/2022		
							Composições		PRÓPRIA		0,00%		0,00%				
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$			PREÇO TOTAL R\$	PESO %	BDI						
						SEM BDI	BDI	COM BDI									
9.2	CP-5118-S09290	Portão de ferro de abrir, quadro em tubo de aço galv.1 1/2", barra quadrada 1/2" na vertical e barra chata de 1 x 3/16" na horizontal, inclusive dobradiças e e ferrolho	Composições Próprias	m2	26,72	468,81	100,09	568,90	15.201,01	0,09	21,35						
9.3	98504	PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS. AF_05/2018	SINAPI	M2	1.676,45	15,34	3,28	18,62	31.215,50	0,18	21,35						
9.4	CP-9960-S07661-01	Planta - Heliconia papagaio (heliconia psittacorum) h=1,00m, fornecimento e plantio - REV.01 (11/2021)	Composições Próprias	un	23,00	43,30	9,24	52,54	1.208,42	0,01	21,35						
9.5	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	SINAPI	M3	161,90	65,47	13,98	79,45	12.862,96	0,08	21,35						
9.6	93382	REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016	SINAPI	M3	161,90	25,05	5,35	30,40	4.921,76	0,03	21,35						
9.7	94992	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_07/2016	SINAPI	M2	1.079,30	100,43	21,44	121,87	131.534,29	0,78	21,35						
9.8	CP-2295-S04446	Execução de lomborampas	Composições Próprias	m²	161,77	31,84	6,80	38,64	6.250,79	0,04	21,35						
9.9	101094	PISO PODOTÁTIL, DIRECIONAL OU ALERTA, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_05/2020	SINAPI	M	298,68	156,03	33,31	189,34	56.552,07	0,33	21,35						
									VALOR BDI:		2.774.304,17		100%		21,35		
									VALOR BDI DIFERENCIADO:		151.183,80				15,28		
									VALOR ORÇAMENTO:		14.017.954,30				15,00		
									VALOR TOTAL:		16.943.442,27						