
	ORÇAMENTO - CURVA ABC DE SERVIÇOS									
	OBRA:	IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM NO LOTEAMENTO ENCONTRO DO MAR E DIVERSAS RUAS (RUAS SELECIONADAS LOT.FRANCÊS E LUAR DO FRANCÊS) - REV.05 SUPRESSÃO JULHO.2022 (SEM DESONERAÇÃO)	DATA : 01/11/2021 BDI : 21,35% L.S. Hora: 113,41% L.S. Mês: 69,73%		FONTE EMBASA ORSE SBC SCO SICRO NOVO SINAPI Composições		VERSÃO 2021.2 SEM DESONERAÇÃO 2022/06 2022/06 - Maceió 2022/06 2022/04 2022/06 SEM DESONERAÇÃO PROPRIA		DATA REF. 12/2021 08/2022 06/2022 07/2022 07/2022 07/2022	
	DESCRIÇÃO:	IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM NO LOTEAMENTO ENCONTRO DO MAR E DIVERSAS RUAS (RUAS SELECIONADAS LOT.FRANCÊS E LUAR DO FRANCÊS) - REV.05 SUPRESSÃO JULHO.2022 (SEM DESONERAÇÃO)								
	LOCAL:	AL 101, Marechal Deodoro -AL								
	CLIENTE:	SEMINFRA - MARECHAL DEODORO/AL								
	UNIDADES:	31044.41M²								
	VALOR POR UNIDADE:	R\$ 545,78								
CURVA ABC										
Obs: Conforme o Acórdão do TCU e Portaria do TCU virgente(PORTARIA-SEGECEX Nº 33, DE 7 DE DEZEMBRO DE 2012),,são aqueles que estão representados no Grupo A=50%, B= 30% e B= 20%,										
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	Acumulado %	CLASIFICAÇÃO
COMP-51273626	Galeria de Concreto Retangular 0,80x1,50(b)- DUPLA ,completa (Ruas Francês).rev00	Composições Próprias	Geral	M	981,00	2.882,32	2.827.555,92	16,69%	16,69%	A
96396	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	SINAPI	Serviço	M3	5.312,64	170,45	905.539,49	5,34%	22,03%	A
95880	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	SINAPI	Serviço	TXKM	579.155,20	1,50	868.732,80	5,13%	27,16%	A
COMP-75469395	Galeria de Concreto Retangular 0,50x1,50(b),completa (Ruas Francês).rev00	Composições Próprias	Geral	M	661,00	1.200,09	793.259,49	4,68%	31,84%	A
COMP-55688599	ADMINISTRAÇÃO LOCAL - INCLUINDO EXAMES, ALIMENTAÇÃO E SEGURO - PAVIMENTAÇÃO RUAS FRANCÊS (RUAS SELECIONADAS)	Composições Próprias	Serviço	UN	1,00	733.904,29	733.904,29	4,33%	36,17%	A
COMP-86955784	Aquisição de material asfáltico - CAP-50/70 -	Composições Próprias	Geral	T	117,53	6.030,72	708.790,52	4,18%	40,36%	A
COMP-04551791	Galeria de Concreto Retangular 0,60x1,00(b)- DUPLA,completa (Ruas Francês).rev00	Composições Próprias	Geral	M	322,00	2.005,89	645.896,58	3,81%	44,17%	A
100992	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 18 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: T). AF_07/2020	SINAPI	Serviço	T	89.826,35	6,61	593.752,17	3,50%	47,67%	A
COMP-73463025	Galeria de Concreto Retangular 0,50x1,50(b)- QUADRUPLA ,completa (Ruas Francês).rev00	Composições Próprias	Geral	M	118,00	4.861,80	573.692,40	3,39%	51,06%	B
99324	BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 2X4 M, PROFUNDIDADE = 1,45 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020	SINAPI	Serviço	UN	49,00	10.581,02	518.469,98	3,06%	54,12%	B
COMP-60257060	Galeria de Concreto Retangular 0,60x1,50(b)- DUPLA ,completa (Ruas Francês).rev00	Composições Próprias	Geral	M	178,00	2.561,30	455.911,40	2,69%	56,81%	B
COMP-68506757	Galeria de Concreto Retangular 0,50x0,80(b),completa (Ruas Francês).rev00	Composições Próprias	Geral	M	546,00	803,66	438.798,36	2,59%	59,40%	B
94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRE-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	SINAPI	Serviço	M	7.584,00	55,08	417.726,72	2,47%	61,86%	B
CP-95995-56578480	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE AQUISIÇÃO E TRANSPORTE DO CAP, CARGA E TRANSPORTE DA MASSA. AF_11/2019	Composições Próprias	Serviço	M3	727,53	561,80	408.726,35	2,41%	64,28%	B
COMP-50487365	Galeria de Concreto Retangular 0,40x0,60(b) completa (Rua Francês).rev00	Composições Próprias	Geral	M	592,00	660,61	391.081,12	2,31%	66,59%	B
CP-S07133-86161997	Escoramento metálico p/ valas, h<=2.50 m, com pranchas metálicas de 4,7 mm x 30 cm e longarinas em peças de madeira de 3"x6", reaproveitamento : 60 vezes	Composições Próprias	Serviço	m2	8.706,92	39,46	343.575,06	2,03%	68,61%	B
94287	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_06/2016	SINAPI	Serviço	M	7.584,00	43,15	327.249,60	1,93%	70,54%	B
99301	BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 2X2 M, PROFUNDIDADE = 1,45 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020	SINAPI	Serviço	UN	52,00	6.197,30	322.259,60	1,90%	72,45%	B
95428	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	SINAPI	Serviço	TXKM	170.034,72	1,89	321.365,62	1,90%	74,34%	B
COMP-14816684	CONCRETAGEM DE EDIFICAÇÕES (PAREDES E LAJES) FEITAS COM SISTEMA DE FÔRMAS MANUSEÁVEIS, COM CONCRETO USINADO AUTOADENSÁVEL FCK 25 MPA E TELA DE AÇO Q-92 - LANÇAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2015	Composições Próprias	Geral	M²	2.018,27	141,91	286.412,70	1,69%	76,03%	B
101622	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE AREIA, LANÇAMENTO MECANIZADO. AF_08/2020	SINAPI	Serviço	M3	1.400,20	192,32	269.286,46	1,59%	77,62%	B

 <div>MARECHAL DEODORO PREFEITURA</div>	ORÇAMENTO - CURVA ABC DE SERVIÇOS										
	OBRA:	IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM NO LOTEAMENTO ENCONTRO DO MAR E DIVERSAS RUAS (RUAS SELECIONADAS LOT.FRANCÊS E LUAR DO FRANCÊS) - REV.05 SUPRESSÃO JULHO.2022 (SEM DESONERAÇÃO)				DATA : 01/11/2021 BDI : 21,35% L.S. Hora: 113,41% L.S. Mês: 69,73%		FONTE EMBASA 2021.2 SEM DESONERAÇÃO ORSE 2022/06 SBC 2022/06 - Maceió SCO 2022/06 SICRO NOVO 2022/04 SINAPI 2022/06 SEM DESONERAÇÃO Composições PROPRIA		VERSÃO 12/2021 08/2022 06/2022 07/2022 07/2022 07/2022	
	DESCRIÇÃO:	IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM NO LOTEAMENTO ENCONTRO DO MAR E DIVERSAS RUAS (RUAS SELECIONADAS LOT.FRANCÊS E LUAR DO FRANCÊS) - REV.05 SUPRESSÃO JULHO.2022 (SEM DESONERAÇÃO)									
	LOCAL:	AL 101, Marechal Deodoro -AL									
	CLIENTE:	SEMINFRA - MARECHAL DEODORO/AL									
	UNIDADES:	31044.41M²									
	VALOR POR UNIDADE:	R\$ 545,78									
CURVA ABC											
Obs: Conforme o Acordão do TCU e Portaria do TCU virgente(PORTARIA-SEGECEX Nº 33, DE 7 DE DEZEMBRO DE 2012),são aqueles que estão representados no Grupo A=50%, B= 30% e B= 20%,											
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	Acumulado %	CLASIFICAÇÃO	
97956	CAIXA PARA BOCA DE LOBO SIMPLES RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X1X1,2 M. AF_12/2020	SINAPI	Serviço	UN	181,00	1.441,01	260.822,81	1,54%	79,16%	B	
COMP-91611945	Galeria de Concreto Retangular 0,50x1,00(b),completa (Ruas Francês).rev00	Composições Próprias	Geral	M	240,00	942,93	226.303,20	1,34%	80,50%	C	
COMP-75094754	Rebaixamento com ponteiros filtrantes (01 conjunto), inclusive grupo gerador 80 kva - aluguel mensal	Composições Próprias	Serviço	ms	20,00	10.879,03	217.580,60	1,28%	81,78%	C	
101768	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLO ESTABILIZADO GRANULOMETRICAMENTE SEM MISTURA DE SOLOS - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	SINAPI	Serviço	M3	3.984,48	49,85	198.626,33	1,17%	82,95%	C	
COMP-87638512	Galeria de Concreto Retangular 0,60x1,20(b)- DUPLA,completa (Ruas Francês).rev00	Composições Próprias	Geral	M	72,00	2.520,82	181.499,04	1,07%	84,03%	C	
00041781	TUBO CORRUGADO PEAD, PAREDE DUPLA, INTERNA LISA, JEI, DN/DI *400* MM, PARA SANEAMENTO (DRENAGEM/ESGOTO)	SINAPI	Material	M	497,00	315,72	156.912,84	0,93%	84,95%	C	
93360	REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA DE 1,5 A 2,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016	SINAPI	Serviço	M3	6.200,42	24,79	153.708,41	0,91%	85,86%	C	
CP-S07189-41331142	Controle tecnológico de concreto "com" moldagem de corpos de prova, distancia até 30 km	Composições Próprias	Serviço	dia	168,00	861,85	144.790,80	0,85%	86,71%	C	
94992	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_07/2016	SINAPI	Serviço	M2	1.079,30	121,87	131.534,29	0,78%	87,49%	C	
COMP-22455277	Aquisição de material asfáltico - Emulsão asfáltica para imprimação - EAI□	Composições Próprias	Geral	T	32,05	4.089,09	131.055,33	0,77%	88,26%	C	
102279	ESCOVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3),LARG. MENOR QUE 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021	SINAPI	Serviço	M3	15.380,57	7,91	121.660,31	0,72%	88,98%	C	
95430	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	SINAPI	Serviço	TXKM	184.079,16	0,57	104.925,12	0,62%	89,60%	C	
102281	ESCOVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M ATÉ 3,0 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO),COM ESCAVADEIRA (1,2 M3),LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021	SINAPI	Serviço	M3	15.256,83	6,26	95.507,76	0,56%	90,16%	C	
93209	EXECUÇÃO DE ALMOXARIFADO EM CANTEIRO DE OBRA EM ALVENARIA, INCLUSO PRATELEIRAS. AF_02/2016	SINAPI	Serviço	M2	80,00	1.123,46	89.876,80	0,53%	90,69%	C	
COM-41170925	CONTROLE TECNOLÓGICO DE ASFALTO	Composições Próprias	Serviço		12,00	7.340,64	88.087,68	0,52%	91,21%	C	
95428	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	SINAPI	Serviço	TXKM	44.064,78	1,89	83.282,43	0,49%	91,71%	C	
COMP-30839860-JUN-2022	Transporte de material asfáltico - CAP-50/70	Composições Próprias	Geral	T	117,53	707,94	83.204,19	0,49%	92,20%	C	
101198	CERCA COM MOURÕES DE CONCRETO, SEÇÃO "T" PONTA INCLINADA, 10x10 CM, ESPAÇAMENTO DE 2,5 M, CRAVADOS 0,5 M, COM 11 FIOS DE ARAME DE AÇO OVALADO 15x17 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_05/2020	SINAPI	Serviço	M	798,78	97,77	78.096,72	0,46%	92,66%	C	




ORÇAMENTO - CURVA ABC DE SERVIÇOS

OBRA:	IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM NO LOTEAMENTO ENCONTRO DO MAR E DIVERSAS RUAS (RUAS SELECIONADAS LOT.FRANCÊS E LUAR DO FRANCÊS) - REV.05 SUPRESSÃO JULHO.2022 (SEM DESONERAÇÃO)	DATA : 01/11/2021 BDI : 21,35% L.S. Hora: 113,41% L.S. Mês: 69,73%	FONTE	VERSÃO	DATA REF.
DESCRIÇÃO:	IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM NO LOTEAMENTO ENCONTRO DO MAR E DIVERSAS RUAS (RUAS SELECIONADAS LOT.FRANCÊS E LUAR DO FRANCÊS) - REV.05 SUPRESSÃO JULHO.2022 (SEM DESONERAÇÃO)		EMBASA	2021.2 SEM DESONERAÇÃO	12/2021
LOCAL:	AL 101, Marechal Deodoro -AL		ORSE	2022/06	08/2022
CLIENTE:	SEMINFRA - MARECHAL DEODORO/AL		SBC	2022/06 - Maceió	06/2022
UNIDADES:	31044.41M²		SCO	2022/06	07/2022
VALOR POR UNIDADE:	R\$ 545,78		SICRO NOVO	2022/04	07/2022
			SINAPI	2022/06 SEM DESONERAÇÃO	07/2022
			Composições	PRÓPRIA	

CURVA ABC

Obs: Conforme o Acórdão do TCU e Portaria do TCU virgente(PORTARIA-SEGECEX Nº 33, DE 7 DE DEZEMBRO DE 2012).,são aqueles que estão representados no Grupo A=50%, B= 30% e B= 20%,

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	Acumulado %	CLASSIFICAÇÃO
98114	TAMPA CIRCULAR PARA ESGOTO E DRENAGEM, EM FERRO FUNDIDO, DIÂMETRO INTERNO = 0,6 M. AF_12/2020	SINAPI	Serviço	UN	101,00	728,27	73.555,27	0,43%	93,09%	C
100576	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019	SINAPI	Serviço	M2	26.563,22	2,56	68.001,84	0,40%	93,49%	C
93362	REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA DE 1,5 A 2,5 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016	SINAPI	Serviço	M3	4.122,06	15,63	64.427,80	0,38%	93,87%	C
101094	PISO PODOTÁTIL, DIRECIONAL OU ALERTA, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_05/2020	SINAPI	Serviço	M	298,68	189,34	56.552,07	0,33%	94,21%	C
COMP-93142686	Detalhamento e As Built.	Composições Próprias	Serviço	VB	1,00	55.577,18	55.577,18	0,33%	94,54%	C
100574	ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_11/2019	SINAPI	Serviço	M3	34.325,40	1,60	54.920,64	0,32%	94,86%	C
99325	ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 2X4 M. AF_12/2020	SINAPI	Serviço	M	17,15	3.110,76	53.349,53	0,31%	95,17%	C
90084	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M ATÉ 3,0 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARGURA ATÉ 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021	SINAPI	Serviço	M3	4.122,06	12,35	50.907,44	0,30%	95,48%	C
COMP-06182664	Aquisição de material asfáltico - RR 1C	Composições Próprias	Geral	T	11,08	4.153,98	46.026,10	0,27%	95,75%	C
5213408	Pintura de faixa com termoplástico por aspersão - espessura de 1,5 mm	SICRO NOVO	Serviço	m²	845,54	50,04	42.310,82	0,25%	96,00%	C
98459	TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_05/2018	SINAPI	Serviço	M2	264,00	138,51	36.566,64	0,22%	96,21%	C
COMP-88549851	VALETA DE 0,80(h)x0,80(b) e 3,00(B)	Composições Próprias	Serviço	m	100,00	316,94	31.694,00	0,19%	96,40%	C
COMP-49810223	Galeria de Concreto Retangular 0,60x0,80(b),completa (Ruas Francês).rev00	Composições Próprias	Geral	M	36,00	871,09	31.359,24	0,19%	96,58%	C
98504	PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS. AF_05/2018	SINAPI	Serviço	M2	1.676,45	18,62	31.215,50	0,18%	96,77%	C
COMP-84815325	Galeria de Concreto Retangular 0,50x1,50(b)- DUPLA , completa (Ruas Francês).rev00	Composições Próprias	Geral	M	12,00	2.499,49	29.993,88	0,18%	96,95%	C
COMP-02008825	Galeria de Concreto Retangular 0,50x1,20(b)- DUPLA , completa (Ruas Francês).rev00	Composições Próprias	Geral	M	12,00	2.459,41	29.512,92	0,17%	97,12%	C
93206	EXECUÇÃO DE ESCRITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM ALVENARIA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_02/2016	SINAPI	Serviço	M2	20,00	1.313,37	26.267,40	0,16%	97,27%	C
COMP-17265471	Locação de rede de drenagem	Composições Próprias	Serviço	m	4.367,00	6,01	26.245,67	0,15%	97,43%	C

	ORÇAMENTO - CURVA ABC DE SERVIÇOS								
	OBRA:	IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM NO LOTEAMENTO ENCONTRO DO MAR E DIVERSAS RUAS (RUAS SELECIONADAS LOT.FRANCÊS E LUAR DO FRANCÊS) - REV.05 SUPRESSÃO JULHO.2022 (SEM DESONERAÇÃO)	DATA : 01/11/2021 BDI : 21,35% L.S. Hora: 113,41% L.S. Mês: 69,73%			FONTE EMBASA 2021.2 SEM DESONERAÇÃO ORSE 2022/06 SBC 2022/06 - Maceió SCO 2022/06 SICRO NOVO 2022/04 SINAPI 2022/06 SEM DESONERAÇÃO Composições PROPRIA		VERSÃO 12/2021 08/2022 06/2022 07/2022 07/2022 07/2022	
	DESCRIÇÃO:	IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM NO LOTEAMENTO ENCONTRO DO MAR E DIVERSAS RUAS (RUAS SELECIONADAS LOT.FRANCÊS E LUAR DO FRANCÊS) - REV.05 SUPRESSÃO JULHO.2022 (SEM DESONERAÇÃO)							
	LOCAL:	AL 101, Marechal Deodoro -AL							
	CLIENTE:	SEMINFRA - MARECHAL DEODORO/AL							
	UNIDADES:	31044.41M²							
	VALOR POR UNIDADE:	R\$ 545,78							

CURVA ABC

Obs: Conforme o Acórdão do TCU e Portaria do TCU virgente(PORTARIA-SEGECEX Nº 33, DE 7 DE DEZEMBRO DE 2012),,são aqueles que estão representados no Grupo A=50%, B= 30% e B= 20%,

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	Acumulado %	CLASSIFICAÇÃO
97636	DEMOLIÇÃO PARCIAL DE PAVIMENTO ASFÁLTICO, DE FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	SINAPI	Serviço	M2	1.260,00	20,12	25.351,20	0,15%	97,58%	C
CP-96402-36775074	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO SEM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-1C. AF_11/2019	Composições Próprias	Serviço	M2	24.630,00	1,02	25.122,60	0,15%	97,73%	C
101116	ESCAVAÇÃO HORIZONTAL EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (170HP/LÂMINA: 5,20M3). AF_07/2020	SINAPI	Serviço	M3	9.888,42	2,52	24.918,82	0,15%	97,87%	C
93213	EXECUÇÃO DE SANITÁRIO E VESTIÁRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM ALVENARIA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_02/2016	SINAPI	Serviço	M2	20,00	1.207,30	24.146,00	0,14%	98,02%	C
COMP-63584108-JUN-2022	Transporte de material asfáltico - Emulsão asfáltica para imprimação - EAI	Composições Próprias	Geral	T	32,05	707,94	22.689,48	0,13%	98,15%	C
COMP-71943776	ISOLAMENTO DE OBRA COM TELA PLASTICA COM MALHA DE 5MM E ESTRUTURA DE MADEIRA PONTALETEADA reaproveitamento 10 vezes	Composições Próprias	Serviço	m²	2.908,42	5,52	16.054,48	0,09%	98,25%	C
97957	CAIXA PARA BOCA DE LOBO DUPLA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X2,2X1,2 M. AF_12/2020	SINAPI	Serviço	UN	6,00	2.599,24	15.595,44	0,09%	98,34%	C
5212560	Placa de advertência para sinalização de obras montada em suporte metálico móvel, lado 1,00 m - utilização de 600 ciclos - un.fornecimento, 01 implantação e 01 retirada diária	SICRO NOVO	Serviço	dia	3.360,00	4,57	15.355,20	0,09%	98,43%	C
CP-5118-S09290	Portão de ferro de abrir, quadro em tubo de aço galv.1 1/2", barra quadrada 1/2" na vertical e barra chata de 1 x 3/16" na horizontal, inclusive dobradiças e e ferrolho	Composições Próprias	Serviço	m2	26,72	568,90	15.201,01	0,09%	98,52%	C
101003	CARGA DE MISTURA ASFÁLTICA EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 M³ (UNIDADE: T). AF_07/2020	SINAPI	Serviço	T	1.858,69	8,17	15.185,50	0,09%	98,61%	C
93211	EXECUÇÃO DE REFEITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM ALVENARIA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_02/2016	SINAPI	Serviço	M2	20,00	723,23	14.464,60	0,09%	98,69%	C
5212557	Placa de regulamentação para sinalização de obras montada em suporte metálico móvel - D = 1,00 m - utilização de 600 ciclos un.- fornecimento, 01 implantação e 01 retirada diária	SICRO NOVO	Serviço	dia	3.360,00	4,30	14.448,00	0,09%	98,78%	C
89451	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	SINAPI	Serviço	M	201,24	69,64	14.014,35	0,08%	98,86%	C
93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	SINAPI	Serviço	M3	161,90	79,45	12.862,96	0,08%	98,94%	C
COMP-61629209	DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE MACEIÓ PARA MARECHAL DEODORO (PAVIMENTAÇÃO - RUAS FRANCÊS)	Composições Próprias	Geral	UN	1,00	12.319,10	12.319,10	0,07%	99,01%	C
COMP-01493867	MOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE MACEIÓ PARA MARECHAL DEODORO (PAVIMENTAÇÃO - RUAS FRANCÊS)	Composições Próprias	Geral	UN	1,00	12.319,10	12.319,10	0,07%	99,08%	C
99307	ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 2X2 M. AF_12/2020	SINAPI	Serviço	M	5,60	2.172,07	12.163,59	0,07%	99,15%	C
CP-4011352-33072337	EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA - EAI	Composições Próprias	Serviço	m²	24.652,82	0,49	12.079,88	0,07%	99,23%	C



ORÇAMENTO - CURVA ABC DE SERVIÇOS

OBRA:	IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM NO LOTEAMENTO ENCONTRO DO MAR E DIVERSAS RUAS (RUAS SELECIONADAS LOT.FRANCÊS E LUAR DO FRANCÊS) - REV.05 SUPRESSÃO JULHO.2022 (SEM DESONERAÇÃO)	DATA : 01/11/2021 BDI : 21,35% L.S. Hora: 113,41% L.S. Mês: 69,73%	FONTE	VERSÃO	DATA REF.
DESCRIÇÃO:	IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM NO LOTEAMENTO ENCONTRO DO MAR E DIVERSAS RUAS (RUAS SELECIONADAS LOT.FRANCÊS E LUAR DO FRANCÊS) - REV.05 SUPRESSÃO JULHO.2022 (SEM DESONERAÇÃO)		EMBASA	2021.2 SEM DESONERAÇÃO	12/2021
LOCAL:	AL 101, Marechal Deodoro -AL		ORSE	2022/06	08/2022
CLIENTE:	SEMINFRA - MARECHAL DEODORO/AL		SBC	2022/06 - Maceió	06/2022
UNIDADES:	31044.41M²		SCO	2022/06	07/2022
VALOR POR UNIDADE:	R\$ 545,78		SICRO NOVO	2022/04	07/2022
			SINAPI	2022/06 SEM DESONERAÇÃO	07/2022
			Composições	PRÓPRIA	

CURVA ABC

Obs: Conforme o Acórdão do TCU e Portaria do TCU virgente(PORTARIA-SEGECEX Nº 33, DE 7 DE DEZEMBRO DE 2012),,são aqueles que estão representados no Grupo A=50%, B= 30% e B= 20%,

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	Acumulado %	CLASSIFICAÇÃO
102498	PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAÇÃO). AF_05/2021	SINAPI	Serviço	M	7.584,00	1,52	11.527,68	0,07%	99,29%	C
COMP-36617411	Dissipador de energia - DEB 11 (Padrão DNIT)	Composições Próprias	Serviço	un	2,00	5.490,06	10.980,12	0,06%	99,36%	C
CP-1783-74209/001	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO	Composições Próprias	Serviço	M2	16,50	660,07	10.891,16	0,06%	99,42%	C
COMP-85823326	Acompanhamento Topográfico de Infraestrutura.	Composições Próprias	Serviço	m²	31.044,41	0,35	10.865,54	0,06%	99,49%	C
CP-501527-24468611	Tubo pvc rígido soldável ponta e bolsa p/ esgoto predial, d = 100 mm	Composições Próprias	Serviço	m	150,93	52,19	7.877,04	0,05%	99,53%	C
COMP-70351721-JUN-2022	Transporte de material asfáltico - RR-1C	Composições Próprias	Geral	T	11,08	707,94	7.843,98	0,05%	99,58%	C
5212556	Placa para sinalização de obras montada em cavalete metálico - 1,00 x 1,00 m - utilização de 600 ciclos - fornecimento, 01 un.implantação e 01 retirada diária - DESVIO	SICRO NOVO	Serviço	dia	3.360,00	2,33	7.828,80	0,05%	99,63%	C
5213385	Barreira de sinalização tipo I de direcionamento ou bloqueio - confecção	SICRO NOVO	Serviço	un	20,00	383,34	7.666,80	0,05%	99,67%	C
89449	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	SINAPI	Serviço	M	251,55	25,45	6.401,95	0,04%	99,71%	C
CP-2295-S04446	Execução de lomborampas	Composições Próprias	Serviço	m²	161,77	38,64	6.250,79	0,04%	99,75%	C
5213857	Suporte metálico galvanizado para placa de regulamentação - R1 - lado de 0,414 m - fornecimento e implantação	SICRO NOVO	Serviço	un	12,00	443,98	5.327,76	0,03%	99,78%	C
CP-S10048-01021358	ASSENTAMENTO DE TUBO DE PEAD CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE DE DRENAGEM, DN 400 MM	Composições Próprias	Serviço	m	497,00	10,06	4.999,82	0,03%	99,81%	C
93382	REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016	SINAPI	Serviço	M3	161,90	30,40	4.921,76	0,03%	99,84%	C
5213445	Placa de regulamentação em aço, R1 lado 0,331 m - película retrorrefletiva tipo I + SI - fornecimento e implantação	SICRO NOVO	Serviço	un	11,00	444,94	4.894,34	0,03%	99,86%	C
4915669	Remoção mecanizada de camada granular do pavimento	SICRO NOVO	Serviço	m³	441,00	9,20	4.057,20	0,02%	99,89%	C
98525	LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS.AF_05/2018	SINAPI	Serviço	M2	9.720,00	0,39	3.790,80	0,02%	99,91%	C
89446	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	SINAPI	Serviço	M	503,10	7,28	3.662,57	0,02%	99,93%	C
CP-4488-S09416.01	Instalação provisória de energia elétrica, aerea, trifásica, em poste de concreto, exclusive fornecimento do medidor REV.01(10/2021)	Composições Próprias	Serviço	un	1,00	3.173,00	3.173,00	0,02%	99,95%	C



ORÇAMENTO - CURVA ABC DE SERVIÇOS

OBRA:	IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM NO LOTEAMENTO ENCONTRO DO MAR E DIVERSAS RUAS (RUAS SELECIONADAS LOT.FRANCÊS E LUAR DO FRANCÊS) - REV.05 SUPRESSÃO JULHO.2022 (SEM DESONERAÇÃO)	DATA : 01/11/2021 BDI : 21,35% L.S. Hora : 113,41% L.S. Mês : 69,73%	FONTE	VERSÃO	DATA REF.
DESCRIÇÃO:	IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM NO LOTEAMENTO ENCONTRO DO MAR E DIVERSAS RUAS (RUAS SELECIONADAS LOT.FRANCÊS E LUAR DO FRANCÊS) - REV.05 SUPRESSÃO JULHO.2022 (SEM DESONERAÇÃO)		EMBASA	2021.2 SEM DESONERAÇÃO	12/2021
LOCAL:	AL 101, Marechal Deodoro -AL		ORSE	2022/06	08/2022
CLIENTE:	SEMINFRA - MARECHAL DEODORO/AL		SBC	2022/06 - Maceió	06/2022
UNIDADES:	31044.41M²		SCO	2022/06	07/2022
VALOR POR UNIDADE:	R\$ 545,78		SICRO NOVO	2022/04	07/2022
			SINAPI	2022/06 SEM DESONERAÇÃO	07/2022
			Composições	PRÓPRIA	

CURVA ABC

Obs: Conforme o Acórdão do TCU e Portaria do TCU virgente(PORTARIA-SEGECEX Nº 33, DE 7 DE DEZEMBRO DE 2012)„são aqueles que estão representados no Grupo A=50%, B= 30% e B= 20%,

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	Acumulado %	CLASSIFICAÇÃO
5213835	Cone plástico para canalização de trânsito - utilização de 150 ciclos - fornecimento, 01 implantação e 01 retirada diária un.	SICRO NOVO	Serviço	dia	3.360,00	0,92	3.091,20	0,02%	99,97%	C
CP-0401-73658.01	LIGAÇÃO DOMICILIAR DE ESGOTO DN 100MM, DA CASA ATÉ A CAIXA, COMPOSTO POR 30,0M TUBO DE PVC ESGOTO PREDIAL DN 100MM E CAIXA DE ALVENARIA COM TAMPA DE CONCRETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. REV.01(10/2021)	Composições Próprias	Serviço	UN	1,00	2.464,69	2.464,69	0,01%	99,98%	C
CP-9960-S07661-01	Planta - Heliconia papagaio (heliconia psittacorum) h=1,00m, fornecimento e plantio - REV.01 (11/2021)	Composições Próprias	Serviço	un	23,00	52,54	1.208,42	0,01%	99,94%	C
COMP-61946658	Ligação Predial de Água no Passeio em 1 1/2", com fornecimento do material, inclusive hidrômetro de 20m3/h e caixa de proteção c/tampa de concreto - REV.03	Composições Próprias	Serviço	un	1,00	567,58	567,58	0,00%	99,94%	C
5213572	Placa em aço - película III + III - fornecimento e implantação	SICRO NOVO	Serviço	m²	0,72	690,57	497,21	0,00%	99,95%	C
5213406	Pintura de setas e zebrações com tinta acrílica emulsionada em água - espessura de 0,4 mm	SICRO NOVO	Serviço	m²	12,61	32,95	415,50	0,00%	99,99%	C

TOTAL GERAL SEM BDI:		R\$	14.017.954,30	100,00%
VALOR BDI PADRÃO:		R\$	2.774.304,17	
VALOR BDI DIFERENCIADO:		R\$	151.183,80	
TOTAL GERAL COM BDI:		R\$	16.943.442,27	
FONTE: SINAPI, SICRO NOVO, SCO, SBC, ORSE, EMBASA e SP OBRAS				



ORÇAMENTO - CURVA ABC DE SERVIÇOS

OBRA:	IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM NO LOTEAMENTO ENCONTRO DO MAR E DIVERSAS RUAS (RUAS SELECIONADAS LOT.FRANCÊS E LUAR DO FRANCÊS) - REV.05 SUPRESSÃO JULHO.2022 (SEM DESONERAÇÃO)	DATA : 01/11/2021 BDI : 21,35% L.S. Hora: 113,41% L.S. Mês: 69,73%	FONTE	VERSÃO	DATA REF.
DESCRIÇÃO:	IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM NO LOTEAMENTO ENCONTRO DO MAR E DIVERSAS RUAS (RUAS SELECIONADAS LOT.FRANCÊS E LUAR DO FRANCÊS) - REV.05 SUPRESSÃO JULHO.2022 (SEM DESONERAÇÃO)		EMBASA	2021.2 SEM DESONERAÇÃO	12/2021
LOCAL:	AL 101, Marechal Deodoro -AL		ORSE	2022/06	08/2022
CLIENTE:	SEMINFRA - MARECHAL DEODORO/AL		SBC	2022/06 - Maceió	06/2022
UNIDADES:	31044.41M²		SCO	2022/06	07/2022
VALOR POR UNIDADE:	R\$ 545,78		SICRO NOVO	2022/04	07/2022
			SINAPI	2022/06 SEM DESONERAÇÃO	07/2022
			Composições	PRÓPRIA	

CURVA ABC

Obs: Conforme o Acórdão do TCU e Portaria do TCU virgente(PORTARIA-SEGECEX Nº 33, DE 7 DE DEZEMBRO DE 2012),,são aqueles que estão representados no Grupo A=50%, B= 30% e B= 20%,

