COMUNICAÇÃO EXTERNA

REMETENTE:	**NÚMERO:**	**DATA:**
7ª SECRETARIA REGIONAL DE LICITAÇÕES – 7ª/SL	10/2022	30/08/2022

DESTINATÁRIO:

LICITANTES DO EDITAL Nº 04/2022

E-MAIL:	**TELEFONE:**
7a.sl@codevasf.gov.br	(86) 3215-0138/0147

ASSUNTO:

ESCLARECIMENTOS – LICITAÇÃO CODEVASF – EDITAL Nº 04/2022

A COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SÃO FRANCISCO E DO PARNAÍBA – CODEVASF - 7ª/SR, por intermédio da 7ª Secretaria Regional de Licitações, referente ao Edital nº 04/2022, cujo objeto é a contratação das obras e serviços de engenharia relativos à implantação de adutora de Curimatá – 1ª etapa no munícipio de Curimatá, no Estado do Piauí, esclarece:

QUESTIONAMENTO 01:

No “ANEXO III - PLANILHAS ORCAMENTARIA”, “ORÇAMENTO_ADT_CUR_07_2022_R13” há a planilha de preços unitários com os serviços que compõe a obras e seus devidos preços. No mesmo anexo III, há também o arquivo em formato XLS “composições principais com preço”. Todavia, as duas planilhas apresentam divergência de preços, como por exemplo na mobilização em que há um valor de R$ 31.665,90 na composição, já na planilha orçamentária há o valor de R$ 31.581,75. Segue imagens das planilhas citadas.

01.01	**MOBILIZACAO DE EQUIPAMENTOS COM CAVALO MECÂNICO E SEMIREBC**			**UN**	/ /		
	A	D5914640	Transporte com cavalo mecânico de 30 t - rodovia pavin	TKM	50.000,0000000	0,51	25.500,00
			Leis Sociais	%	111,8600000	0,00	0,00
			Custo Direto Total	R$			25.500,00
			BDI	%	24,1800000		6.165,90
			Total da Composição	R$			31.665,90
01.02	**DESMOBILIZACAO DE EQUIPAMENTOS COM CAVALO MECÂNICO E SEMIR**			**UN**	/ /		
	A	D5914640	Transporte com cavalo mecânico de 30 t - rodovia pavin	TKM	50.000,0000000	0,51	25.500,00
			Leis Sociais	%	111,8600000	0,00	0,00
			Custo Direto Total	R$			25.500,00
			BDI	%	24,1800000		6.165,90
			Total da Composição	R$			**31.665,90**
01.03	**PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DA OBRA**			**M2**	/ /		
	2	MT01017L01	Madeira mista serrada (barrote) 6 x 6cm - 0,0036 m3/m	m	4,0000000	10,13	40,52
	2	MT0103PP02	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA (	M2	1,0000000	225,00	225,00
	2	MT0103WZ02	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 1(	KG	0,1500000	22,13	3,32
	2	MT0105EB01	Madeira mista serrada (sarrafo) 2,2 x 5,5cm - 0,00121 m	m	1,0000000	3,89	3,89
	A	S88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEME	H	1,0000000	22,11	22,11
	A	S88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,0000000	17,42	34,84
			Leis Sociais	%	111,8600000	0,00	0,00
			Custo Direto Total	R$			329,68
			BDI	%	24,1800000		79,72
			Total da Composição	R$			**409,40**

Arquivo: Composições principais com preço

01.00	**CANTEIRO DE OBRAS**				
01.01	MOBILIZACAO DE EQUIPAMENTOS COM CAVALO MECÂNICO E SEMIREBOQUE	UN	1,00	**31.581,75**	31.581,75
01.02	DESMOBILIZACAO DE EQUIPAMENTOS COM CAVALO MECÂNICO E SEMIREBOQUE	UN	1,00	31.581,75	31.581,75
01.03	PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DA OBRA	M2	32,00	**408,31**	13.065,92
02.00	**ADMINISTRAÇÃO DA OBRA**				
02.01	ADMINISTRACAO LOCAL E MANUTENÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS	UN	1,00	2.168.813,74	2.168.813,74
02.02	VEÍCULO TIPO CAMINHONETA DIESEL. TRAÇÃO 4 X 4. CABINE DUPLA. DIREÇÃO HIDRÁULICA. ACIONAMENTO DE VIDROS ELÉTRICO. SISTEMA DE TRAVA AUTOMÁTICO NAS QUATRO PORTAS. AR CONDICIONADO. SEMINOVO (TIPO-36)	UN	1,00	422.699,06	422.699,06

Arquivo: ORÇAMENTO_ADT_CUR_07_2022_R13

Tendo em vista essa divergência, solicitamos a retificação dos arquivos da licitação.

Resposta da Área Técnica:

Devido a um erro de “exportação do relatório das composições” para o programa Excel, ocorreu o erro (BDI de 24,18%) que não está incidindo no valor da planilha de serviços. Disponibilizamos as correções das composições em uma pasta separada. Os preços unitários da planilha de serviços têm incidência do BDI de 23,85%. Disponibilizamos as correções das composições em uma pasta separada.

RESPONSÁVEL PELAS INFORMAÇÕES / FUNÇÃO:

ASSINADO ELETRONICAMENTE
Jacymar Bandeira da S. Barros
Chefe da Secretaria Regional de Licitações – 7ª/SL
CODEVASF – 7ª SR