


<div>  <div> Ministério do Desenvolvimento Regional – MDR  Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba </div> </div>							
EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE EM VIAS URBANAS DE MUNICÍPIOS DIVERSOS INSERIDOS NA ÁREA DE ATUAÇÃO DA CODEVASF, NO ESTADO DO MARANHÃO							
MODULO MINIMO				REFERÊNCIAS:	SINAPI 06/2021	SICRO 04/2021	ORSE 06/2021
ITEM	ORIGEM COMPOSIÇÃO	CÓDIGO COMPOSIÇÃO	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	BDI %:	24,23%	R\$/m²	0,00
				Encargos Sociais:		Horista 115,66	Mensalista 73,48
				UND	QTDE.	PREÇO UNITÁRIO COM BDI (R\$)	TOTAL
			MOBILIZAÇÃO				
1	CODEVASF	Composição Própria	IMPLANTAÇÃO DA OBRA	km	2,0000		
2	CODEVASF	Composição Própria	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	km	2,0000		
3	CODEVASF	Composição Própria	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO (5,00 X 2,50)	m²	12,5000		
			TERRAPLENAGEM				
4	CODEVASF	Composição Própria	SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS PARA PAVIMENTAÇÃO, INCLUSIVE NOTAS DE SERVIÇOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE	m²	14.000,0000		
5	SICRO	5502114	ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA - DMT DE 1.000 A 1.200 M - CAMINHO DE SERVIÇO EM LEITO NATURAL - COM ESCAVADEIRA E CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³	m³	1.400,0000		
6	SICRO	4413942	ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM BOTA-FORA	m³	1.400,0000		
			PAVIMENTAÇÃO				
7	SICRO	4011463	CONCRETO ASFÁLTICO - FAIXA C - AREIA E BRITA COMERCIAIS	t	1.697,5000		
8	SICRO	4011352	IMPRIMAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA	m²	14.000,0000		
9	SICRO	4011353	PINTURA DE LIGAÇÃO	m²	14.000,0000		
10	SICRO	4011276	BASE OU SUB-BASE DE BRITA GRADUADA COM BRITA COMERCIAL	m³	2.100,0000		
11	SICRO	4011228	SUB-BASE ESTABILIZADA GRANULOMETRICAMENTE COM MISTURA DE SOLOS NA PISTA COM MATERIAL DE JAZIDA	m³	2.100,0000		
12	SICRO	4011209	REGULARIZAÇÃO DO SUBLEITO	m²	14.000,0000		
			AQUISIÇÃO E TRANSPORTE DO MATERIAL BETUMINOSO				
13	CODEVASF	CPU-12	AQUISIÇÃO DE CIMENTO ASFALTICO CAP 50/70	t	93,3625		
14	CODEVASF	CPU-13	AQUISIÇÃO DE ASFALTO DILUIDO CM-30	t	22,4000		
15	CODEVASF	CPU-14	AQUISIÇÃO DE EMULSÃO ASFÁLTICA RR-1C	t	5,6000		
			SINALIZAÇÃO				
16	SICRO	5213440	FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE PLACA DE REGULAMENTAÇÃO EM AÇO D = 0,60 M - PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO I + SI	und	1,0000		
17	SICRO	5213863	FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE SUPORTE METÁLICO GALVANIZADO PARA PLACA DE REGULAMENTAÇÃO - D = 0,60 M	und	1,0000		
			DRENAGEM				
18	SICRO	2003373	MEIO FIO DE CONCRETO - MFC 03 - AREIA E BRITA COMERCIAIS - FÓRMA DE MADEIRA	m	4.000,0000		
			LIMPEZA GERAL				
19	CODEVASF	Composição Própria	LIMPEZA GERAL	m²	14.000,0000		
			SERVIÇOS COMPLEMENTARES				
20	CODEVASF	Composição Própria	CONCERTO DE QUEBRA NO RAMAL NA RUA SEM PAVIMENTO COM FORNECIMENTO DE MATERIAL HIDRÁULICO	m	200,0000		
			PROJETO EXECUTIVO				
21	CODEVASF	Composição Própria	PROJETO EXECUTIVO	km	2,0000		
VALOR TOTAL DO SRP							

\* De acordo com a localização da obra, os itens alterados deverão ser justificados e aprovados na Diretoria Executiva quando da autorização do certame.