

MÓDULO TOTAL: 135		8.100.000,00 m²		REFERÊNCIAS: SICRO 04/21 SINAPI 06/21 e ORSE 06/2021		PERCENTUAL DE RISCO:		1,13%		0,00%		2,019%	
ITEM	ORIGEM COMPOSIÇÃO	CÓDIGO COMPOSIÇÃO	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	Encargos Sociais:		BDI %:		24,23%		22,89%		22,89%	
				Horista 115,66	Mensalista 73,48	RS/m²							
				UND	QTDE.	PREÇO UNITÁRIO COM BDI (R\$)	PREÇO TOTAL COM RISCO DO BDI (R\$)	PREÇO TOTAL COM RISCO ZERO (R\$)	PREÇO TOTAL COM RISCO APLICADO (R\$)				
			MOBILIZAÇÃO										
1	CODEVASF	Composição Própria	IMPLANTAÇÃO DA OBRA	km	1.350,00								
2	CODEVASF	Composição Própria	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	km	1.350,00								
3	CODEVASF	Composição Própria	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO (2,50 x 5,00)	m²	1.687,50								
			TERRAPLENAGEM										
4	SICRO	5501700	DESMATAMENTO, DESTOCAMENTO, LIMPEZA DE ÁREA E ESTOCAGEM DO MATERIAL DE LIMPEZA COM ÁRVORES DE DIÂMETRO ATÉ 0,15 M	m³	3.375.000,00								
5	SICRO	5501701	DESTOCAMENTO DE ÁRVORES COM DIÂMETRO DE 0,15 A 0,30 M	UND	2.700,00								
6	SICRO	5502114	ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA - DMT DE 1.000 A 1.200 M - CAMINHO DE SERVIÇO EM LEITO NATURAL - COM ESCAVADEIRA E CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³	m³	810.000,00								
7	CODEVASF	Composição Própria	ESPALHAMENTO DE MATERIAL	m³	810.000,00								
8	SICRO	5502978	COMPACTAÇÃO DE ATERROS A 100% DO PROCTOR NORMAL	m³	810.000,00								
			PAVIMENTAÇÃO										
9	SICRO	5502985	LIMPEZA MECANIZADA DA CAMADA VEGETAL	m²	810.000,00								
10	SICRO	5502986	EXPURGO DE JAZIDA	m³	162.000,00								
11	SICRO	4011209	REGULARIZAÇÃO DO SUBLEITO	m²	8.100.000,00								
12	SICRO	5502114	ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA - DMT DE 1.000 A 1.200 M - CAMINHO DE SERVIÇO EM LEITO NATURAL - COM ESCAVADEIRA E CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³	m³	1.620.000,00								
13	CODEVASF	Composição Própria	ESPALHAMENTO DE MATERIAL	m³	1.620.000,00								
14	SICRO	5502978	COMPACTAÇÃO DE ATERROS A 100% DO PROCTOR NORMAL	m³	1.620.000,00								
			OBRAS DE ARTE CORRENTE										
15	SICRO	804029	CORPO DE BSTC D = 0,80 M PA1 - AREIA, BRITA E PEDRA DE MÃO COMERCIAIS	m	2.160,00								
16	SICRO	804385	BOCA DE BSTC D = 0,80 M - ESCONSIDADE 0° - AREIA E BRITA COMERCIAIS - ALAS ESCONSAS	und	540,00								
17	SICRO	804037	CORPO DE BSTC D = 1,00 M PA1 - AREIA, BRITA E PEDRA DE MÃO COMERCIAIS	m	2.160,00								
18	SICRO	804393	BOCA DE BSTC D = 1,00 M - ESCONSIDADE 0° - AREIA E BRITA COMERCIAIS - ALAS ESCONSAS	und	540,00								
			SINALIZAÇÃO										
19	SICRO	5213440	FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE PLACA DE REGULAMENTAÇÃO EM AÇO D = 0,60 M - PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO 1+SI	und	135,00								
20	SICRO	5213851	FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE SUPORTE METÁLICO GALVANIZADO PARA PLACA DE REGULAMENTAÇÃO - D = 0,60 M	und	135,00								
			RECUPERAÇÃO DE ÁREA DEGRADADA										
21	CODEVASF	Composição Própria	REPARAÇÃO DE DANOS FÍSICOS AO MEIO AMBIENTE	m²	810.000,00								
			PROJETO EXECUTIVO										
22	CODEVASF	Composição Própria	PROJETO EXECUTIVO	km	1.350,00								
VALOR TOTAL DO SRP													